

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka obmiaru	Ilość jednostek	Cena za jednostkę	Wartość robót netto
1	2	3	4	5	6
1	Remont cząstkowy nawierzchni: (cena 1 t wbudowanej mieszanki) masą bitumiczną na gorąco	t	500		0,00 zł
1.1	z recyklera	t	30		0,00 zł
1.2	Uwaga: Remont cząstkowy nawierzchni rozliczany będzie w następujący sposób: powierzchnia do 2 m2 - 100% ceny powierzchnia od 2 do 15 m2 - 80% ceny powierzchnia powyżej 15m2 - 70% ceny				
2	Wyrównanie - wzmocnienie istniejącej podbudowy:				
2.1	tluczniem	m ³	100		0,00 zł
2.2	pospółką	m ³	50		0,00 zł
2.3	destruktem (lub innym materiałem inwestora)	m ³	100		0,00 zł
2.4	betonem asfalt. z oczyszczeniem i skropieniem	t	100		0,00 zł
3	Regulacja pionowa studni:				
3.1	teletechnicznych	szt	5		0,00 zł
3.2	kanalizacji sanitarnej	szt	5		0,00 zł
3.3	kanalizacji deszczowej	szt	5		0,00 zł
3.4	wpustów ulicznych	szt	5		0,00 zł
3.5	urządzeń wodociągowych	szt	5		0,00 zł
4	Kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wykopu, ułożeniem i zagęszczeniem podsypki, obsypki i zasypki, zasypaniem przekopu i wywozem nadmiaru gruntu wraz z utylizacją.				
4.1	Rury PVC fi 315 Sn8 lite	mb	10		0,00 zł
4.2	Rury PVC fi 250 Sn8 lite	mb	10		0,00 zł
4.3	Rury PVC fi 200 Sn8 lite	mb	10		0,00 zł
5	Studnie rewizyjne z kregów betonowych Fi 1000 wraz z wykopem, zasypaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu łącznie z utylizacją.				
5.1	z pierścieniem odciążającym	szt	5		0,00 zł
5.2	bez pierścienia odciążającego	szt	5		0,00 zł
6	Studnie ściekowe wraz z wykopem, zasypaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu łącznie z utylizacją.				
6.1	Studnie ściekowe uliczne klasy D400	szt	5		0,00 zł
6.2	Wymiana kratki wodościekowej	szt	5		0,00 zł
7	Przepusty z rur betonowych fi 600				
7.1	Przepust z rur fi 600 z wykopem, fundamentem, obsypką i zasypaniem z zagęszczeniem wraz z wywozem nadmiaru gruntu wraz z utylizacją.	mb	10		0,00 zł
7.2	Przepust z rur fi 1000 z wykopem, fundamentem, obsypką i zasypaniem z zagęszczeniem wraz z wywozem nadmiaru gruntu wraz z utylizacją.	mb	10		0,00 zł
7.3	Ścianki czołowe betonowe wraz z wykopem, zasypaniem i wywozem nadmiaru gruntu wraz z utylizacją. Przepust 600	szt	2		0,00 zł
7.4	Ścianki czołowe betonowe wraz z wykopem, zasypaniem i wywozem nadmiaru gruntu wraz z utylizacją. Przepust 1000	szt	2		0,00 zł
8	Rozbiórki wraz z wywozem gruzu z utylizacją:				
8.1	chodniki z kostki	m ²	50		0,00 zł
8.2	chodniki z płytek betonowych:				
8.2.1	0,35x0,35x0,05	m ²	50		0,00 zł
8.2.2	0,50x0,50x0,07	m ²	50		0,00 zł
8.3	ławy podkrawężnikowej	m ³	5		0,00 zł
8.4	elementów żelbetowych	m ³	5		0,00 zł
8.5	krawężnika	mb	5		0,00 zł
8.6	obrzeża	mb	5		0,00 zł
8.7	nawierzchni do 20 cm grubości	m ²	5		0,00 zł
8.8	frezowanie nawierzchni do 5cm grubości	m ²	5		0,00 zł
8.9	cięcie nawierzchni z oblanie krawędzi:				
8.9.1	do 5 cm	mb	5		0,00 zł
8.9.2	od 6 cm do 10 cm	mb	5		0,00 zł
9	Roboty ziemne z wywozem urobku i utylizacją:				

9.1	Wykopy w gruncie kat. IV	m ³	30		0,00 zł
9.2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	100		0,00 zł

10	Przełożenie:				
10.1	chodniki z płytek betonowych				
10.1.1	0,35x0,35x0,05	m ²	50		0,00 zł
10.1.2	0,50x0,50x0,07	m ²	50		0,00 zł
10.2	chodnika z kostki	m ²	50		0,00 zł
10.3	krawężnika (w tym ława z oporem)	mb	25		0,00 zł
10.4	obrzeża (w tym ława)	mb	25		0,00 zł
11	Ułożenie:				
11.1	chodnika z kostki	m ²	50		0,00 zł
11.2	nawierzchni z płyt YOMB 100x75x12 typ ciężki, wraz z kołkowaniem, podsypką i wypełnieniem otworów grysem	m ²	200		0,00 zł
11.3	krawężnika	mb	25		0,00 zł
11.4	obrzeża	mb	25		0,00 zł
11.5	ława betonowa z oporem	m ³	5		0,00 zł
11.6	ścieku z elementów prefabrykowanych na podsypce piaskowo-cementowej wraz z ławą betonową				
11.6.1	szerokość elementu 50cm	mb	10		0,00 zł
11.6.2	szerokość elementu 30cm	mb	10		0,00 zł
11.6.3	korytko typu górskiego	mb	100		0,00 zł
11.6.4	korytko typu kolejowego	mb	100		0,00 zł
11.7	elementów odwodnienia liniowego wraz z ławą betonową				
11.7.1	klasa D400	mb	50		0,00 zł
11.7.2	klasa C250	mb	50		0,00 zł
11.7.3	klasa B125	mb	50		0,00 zł
11.7.4	klasa A15	mb	50		0,00 zł
12	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową (jednostka dotyczy rzeczywiście malowanej powierzchni)	m2	5000		0,00 zł
13	Demontaż zniszczonej tarczy znaku i tabliczki z odwozem na bazę	szt	25		0,00 zł
14	Poprawa tarczy znaku lub tabliczki w terenie (prostowanie, dokręcenie uchwytów itp.)	szt	50		0,00 zł
15	Demontaż, odnowienie i ponowny montaż zniszczonych tarcz znaków lub tabliczek:				
15.1	ostrzegawczy o boku 900 lub 750 mm	szt	2		0,00 zł
15.2	zakazu, nakazu o śr 800 lub 600 mm	szt	5		0,00 zł
15.3	informacyjny 600 x 600 mm	szt	2		0,00 zł
15.4	zakazu STOP B-20	szt	2		0,00 zł
15.5	tabliczki do 0,3 m2	szt	5		0,00 zł
16	Poprawa słupka w terenie (prostowanie, malowanie)	szt	50		0,00 zł
17	Montaż nowego odblaskowego znaku lub tablicy drogowej wykonanej z blachy ocynkowanej grubości 1,25 - 1,50mm (wzmocnionej przed zniszczeniem dwukrotnie gięta krawędź) wraz z kompletem uchwytów				
17.1	ostrzegawczy typ A trójkrotny o boku 750mm (mały)	szt	5		0,00 zł
17.2	ostrzegawczy typ A trójkrotny o boku 900mm (średni)	szt	5		0,00 zł
17.3	zakazu, nakazu B,C o śr 600 mm (mały)	szt	10		0,00 zł
17.4	zakazu, nakazu B,C o śr 800 mm (średni)	szt	8		0,00 zł
17.5	informacyjny typu D dł. Podstawy 600 mm (średni)	szt	5		0,00 zł
17.6	zakazu STOP B-20, 800 mm (średni)	szt	2		0,00 zł
17.7	znaki przed przejazdami kolejowymi	szt	5		0,00 zł
17.8	tablice drogowe o powierzchni powyżej 0,3 m2	m ²	5		0,00 zł
17.9	tabliczki do znaków o powierzchni do 0,3 m2	szt	5		0,00 zł
18	Ustawienie nowego słupka ocynkowanego pod znak i tablice drogowe o długości 3,5m i średnicy 60mm na stopie betonowej	szt	40		0,00 zł
19	Demontaż słupka (usunięcie słupka wraz z betonem i wywozem)	szt	25		0,00 zł
20	Ustawienie oznakowania tymczasowego ostrzegawczego (na felgach), komplety do wielokrotnego wykorzystania	kpl	15		0,00 zł
21	Zamontowanie tarcz znaków na barierach (zabezpieczanie imprez)	kpl	25		0,00 zł
22	Montaż lustra drogowego	szt	2		0,00 zł
23	Znaki F-x uzupełniające	szt	4		0,00 zł
24	Betonowanie wyrwanych słupków	szt	15		0,00 zł
25	Zakup, dostawa i montaż bariery typ SP-05 N2 W4, rozstaw słupków co 2 metry z elementami początkowymi i końcowymi	mb	100		0,00 zł
26	Zakup, dostawa i montaż bariery skrajnej mostowej N1 W1 BSP-160/1	mb	100		0,00 zł

RAZEM

0 00 zł

RAZEM	0,00 zł
-------	---------