

Żywiec, dnia 11 kwietnia 2018 r.

IOŚ-DR.271.00003.2018

**WSZYSCY WYKONAWCY**  
(strona internetowa)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont nawierzchni ulicy Kocurowskiej w Żywcu – etap I**” – oznaczenie sprawy: IOŚ-DR.271.00003.2018

W imieniu Zamawiającego Miasta Żywca informuję, że wpłynęło zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1:

Proszę o uszczegółowienie technologii wykonania stabilizacji. Czy stabilizacja ma być wykonana na miejscu – mieszanka gruntu z cementem, czy stabilizacja ma być wykonana w wytwórni i dostarczona na budowę.

Wyjaśnienie:

*Zgodnie z przedmiarem oraz SST D.04.10.01 przewiduję się wykonanie stabilizacji istniejącej nawierzchni metodą recyklingu głębokiego na miejscu za pomocą mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej.*

Zapytanie nr 2:

W związku z przewidywaną stabilizacją prosimy o przekazanie informacji nt. uzbrojenia pod ziemią.

Wyjaśnienie:

*Zgodnie z informacjami zawartymi w przedmiarze w zakresie etapu I znajdują się urządzenia wodno – kanalizacyjne.*

Zapytanie nr 3:

Czy zamawiający posiada badania geologiczne podłoża, które ma być stabilizowane.

Wyjaśnienie:

*Nie.*

Zapytanie nr 4:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności opisu technicznego ze strony 4 do załączonego przedmiaru i przekroju poprzecznego. Proszę o potwierdzenie, że na przedmiotowym odcinku nie będą zabudowywane krawężniki. Proszę o potwierdzenie że na przedmiotowym odcinku nie będzie korytowania. Brak tego rodzaju robót w przedmiarze.

Wyjaśnienie:

- *Zapis dotyczący krawężników w opisie technicznym znalazł się tam omyłkowo – wycenie podlega zakres prac zawarty w przedmiarze,*
- *Zgodnie z przedmiarem roboty ziemne z wywozem nadmiaru urobku przewidziano w pozycji 1.3 oraz 2.2 przedmiaru, w związku z przyjętą technologią nie przewiduje się korytowania.*

Zapytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że grubość istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej nie przekracza 5 cm i po sfrezowaniu odsłonięta podbudowa będzie nadawać się do stabilizacji cementem.

Wyjaśnienie:

*Przewiduje się wykonanie robót w technologii recyklingu głębokiego na miejscu, czym samym frezowanie przewidziane w przedmiarze nie ma na celu odsłonięcia podbudowy.*

Treść wyjaśnień staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Z up. BURMISTRZA  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
mgr inż. Ryszard Gólec