

Żywiec, dnia 7 kwietnia 2020 r.

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW**
(strona internetowa)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu**” – oznaczenie sprawy: IOŚ-DR.271.00002.2020

W imieniu Zamawiającego Miasta Żywca informuję, że wpłynęło zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1:

Ile koszy betonowych na śmieci należy zamontować? Wg przedmiaru- 7szt, wg SIWZ -4szt.?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacją projektową zamówieniem objętych jest 7 szt. koszy na śmieci. Oczywista omyłka pisarska w treści SIWZ zostanie sprostowana.

Zapytanie nr 2:

Do jakiego momentu (czy do odbioru robót) i w jakim zakresie Wykonawca odpowiada za nasadzoną zielenią?

Wyjaśnienie:

Wykonawca odpowiada za nasadzoną zielenią do końca zadeklarowanego okresu rękojmi zgodnie z złożoną Ofertą.

Zapytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że w zakres prac nie wchodzi wyburzenie budynku nr 4.

Wyjaśnienie:

Budynek nr 4 został rozebrany przez Zamawiającego w roku 2019..

Zapytanie nr 4:

Na stronie 10 projektu budowlanego - br. drogowa jest informacja: dostosowanie projektu do potrzeb osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej możliwości poruszania się (w tym także do osób

niedowidzących, słabowidzących) poprzez likwidację barier wysokościowych (różnic poziomów przekraczających 2cm) na wszystkich ciągach oraz zastosowanie kostki integracyjnej o fakturze i kolorze ostrzegawczym przed wszystkimi przejściami dla pieszych usytuowanych w obszarze pasa drogowego drogi publicznej.

W którym miejscu przedmiaru robót jest ujęta tego typu kostka? Czy jej wykonanie wchodzi w zakres zamówienia?

Wyjaśnienie:

Roboty budowlane związane z ułożeniem kostki integracyjnej o fakturze i kolorze ostrzegawczym przed wszystkimi przejściami dla pieszych usytuowanymi w obszarze pasa drogowego drogi publicznej - ul. ks. Prałata Stanisława Słonki uwzględnione są w pozycjach przedmiaru 4.5.1 ÷ 4.5.4 dot. odtworzenia chodnika - zgodnie z pkt. 3.8.8 opisu technicznego / rys. D.3 - konstrukcja 3b / i objęte są niniejszym Zamówieniem.

W ciągu drogi publicznej występują dwa przejścia dla pieszych: jedno występujące w poprzek ul. ks. Prałata Stanisława Słonki, drugie równoległe przez zjazd publiczny. Przedmiar kostki integracyjnej wynosi (4szt*4,0m*0,4 = 6,4m²) i jest zawarty w ilości 141,50 m² w pozycji 4.5.1 przedmiaru.

Zapytanie nr 5:

Nawierzchnia wysp kanalizujących. Wg przedmiaru ma być kostka kamienna nieregularna wys. 10cm, wg projektu br. drogowa str. 14 jest kostka typu Pastello. Ponadto jest inny układ warstw konstrukcyjnych niż w przedmiarze robót-proszę o wyjaśnienia, wskazanie właściwego układu konstrukcyjnego-ewentualnie korektę przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

Nawierzchnie wysp kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Zapytanie nr 6:

Na planie PZT znajdują się studnie fi1200 w ilości 3 szt., wg przedmiaru jest ich 6. Na planie PZT znajdują się wpusty deszczowe D400-4 szt. - brak takiej pozycji w przedmiarze. W przedmiarze natomiast są studzienki ściekowe śr.500 - 7szt, brak takich na planie PZT - proszę o wyjaśnienia.

Wyjaśnienie:

Na rysunku PZT znajdują się 4 studnie kanalizacji deszczowej (D.1, D.2, D.3, D.istn.). Pozostałe 2 studnie są studniami kanalizacji sanitarnej (S.1, S.2).

Na rysunku PZT znajduje się 6 projektowanych wpustów ulicznych zlokalizowanych w obrębie projektowanego parkingu (W1-W6). Dodatkowy 7 wpust to wpust zlokalizowany na zjeździe publicznym przewidziany do wymiany w miejsce istniejącego (w momencie zabudowy krawężnika). Wpusty deszczowe należy uwzględnić w ramach pozycji 3.3.4 tj. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu".

Zapytanie nr 7:

Czy Zamawiający opisując kostkę typu Behaton - kolor czarny-dopuszcza rozwiązanie - kolor grafitowy (nie ma kostki brukowej typowo w kolorze czarnym).

Wyjaśnienie:

Tak dopuszcza się kostkę o kolorze grafitowym.

Zapytanie nr 8:

Proszę podać bliższe informacje dot. nasadzeń. Jakiej wielkości sadzonki należy nasadzić? Drzewa charakteryzuje się obwodem pnia mierzonym na wys., 1m, a krzewy np. wielkością pojemnika.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uzupełnia wymagania dotyczące nasadzeń:

Wiąz holenderski Werdei – minimalna wysokość 2,5 metra

Buk czerwony kolumnowy – minimalna wysokość 1,6 metra

Wierzby Hakuro Nishiki – minimalna wysokość 1,2 metra

Trzmieliny Euonymus szczepionej na pniu – minimalna wysokość 1,2 metra

Trzmieliny oskrzydłonej – minimalna wysokość 1,0 metr

Treść wyjaśnień staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU

m. inż. Ryszard Golec