

Przedmiar robót

Aktywny SENIOR+ w Klubie Papiernik w Zabłociu przy ul. ks. prał. St. Słonki 31 w Żywcu

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane i instalacyjne**

Lokalizacja: **34-300 Żywiec, ul. ks. prał. St. Słonki 31**

Inwestor: **Miasto Żywiec, 34-300 Żywiec Rynek 2**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Biuro Projektów Budownictwa, mgr inż. Jarosław Kwak, 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42/6**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Aktywny SENIOR+ w Klubie Papiernik w Zabłociu przy ul.ks.prał.St. Słonki 31 w Żywcu		
1	Rozdział	Przebudowa części pomieszczeń parteru		
1.1	Grupa	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
1.1.1	Element	Wymiana cz.stolarki OKIENNEJ wraz z pracami budowlanymi (oraz szpaletami i parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi)		
1	KNRW 401/353/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,41*2,4)*3		10,152000
		RAZEM:		10,152000
			m2	10,152
2	KNRW 401/353/11	Analogia: Wykucie z muru, podokienników zewnętrznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,4*3		4,200000
		RAZEM:		4,200000
			m	4,200
3		Kalk.Indywid. Demontaż krat okiennych (1,4*2,4)		
			szt.	3
4	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okna	0,07*(1,41*2,4)*3	0,710640
		Parap. zewn.	(0,005*1,5)*3	0,022500
		kraty	0,05*(1,41*2,4)*3	0,507600
		inne	2	2,000000
		RAZEM:		3,240740
			m3	3,241
5	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (krotność4)		
		Krotność=4		
			m3	3,24
6	KNRW 202/1018/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m ² , kotwy (Okna z PVC białe ze wzmocnioną konstrukcją, z systemowym rozszczelnieniem, nawiewnikami higrosterowalnymi, szkło zespolone - wsp.U=1,1 [W/(m ² *K)] 140x240cm (3,36m ²) O-1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,41*2,4)*3		10,152000
		RAZEM:		10,152000
			m2	10,152
7		Kalk.Indywid.Zakup,dostarczenie i montaż rolet okiennych w kolorze ciemno-szarym, gumowanych (całkowite zaciemnienie) 140x240 cm szt. 3		
			m2	10,152
8	KNNR 2/1703/1 (2)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na zaprawie, pojedyncze, bez pasków, płyty grubości 12,5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,2*(1,41+2,4*2))*3		3,726000
		RAZEM:		3,726000
			m2	3,726
9	KNR 23/2612/8	Analogia: ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,41+2,4*2)*3		18,630000
		RAZEM:		18,630000
			mb	18,630
10	KNR 928/301/2	Malowanie 2-krotne z 1-krotnym gruntowaniem powierzchni tynku mineralnego, słupów, belek, podciągnięć i ościeży		
			m2	4,0
11	KNR 1901/342/2	Ustawienia i obsadzanie elementów prefabrykowanych, podokienniki i płyty nadgrzejnikowe, długość do 2,0 m--Analogia: parapet systemowy z konglomeratu marmurowego w kolorze biało-szarym gr. 3cm o wym.ok. 90x30cm (okna w pom. 6 i 5a)		
			szt	3
12	KNR 1901/342/2	Ustawienia i obsadzanie elementów prefabrykowanych, podokienniki i płyty nadgrzejnikowe, długość do 2,0 m--Analogia: parapet systemowy z konglomeratu marmurowego w kolorze biało-szarym gr. 3cm o wym.ok. 150x30cm (okna w pom. 7)		
			szt	3
13	KNRW 202/921/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,15*1,41)*3		0,634500
		RAZEM:		0,634500
			m2	0,635
14	KNNR 3/607/5	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,2*1,5)*3		0,900000
		RAZEM:		0,900000
			m2	0,900

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.2	Element	Wymiana cz. stolarki DRZWIOWEJ wraz z pracami budowlanymi		
15	KNRW 401/353/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,0*2,1)*1+(1,48*2,5)*1		5,800000
		RAZEM:	m2	5,800
16	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:	szt	1
17	KNR 401/347/9	Skucie nierówności do 4 cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych o 2 x 4 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,42*2,1)*2*1+(0,8*2,1)*2*1+(0,42*2,5)*2*1		7,224000
		RAZEM:	m2	7,224
18	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		otwór drzwiowy z pom. 7 do 6		(0,9*2,1)*0,8
		RAZEM:	m3	1,512
19		Kalk.Indyw. Dostarczenie i montaż typowych nadproży Porotherm	kpl.	4
20	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomiędzy 6 i 5a		(0,9*2,1)*0,12
		RAZEM:	m3	0,227
21	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi stare		0,05*((0,9*2,1)*1+(1,0*2,1)*1+(1,48*2,5)*1)
		gruz		7,224*0,04+1,512
		RAZEM:	m3	3,185
22	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (krotność4)	m3	3,185
23		Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych kpl., pełnych w kolorze szarym z dwoma zamkami patentowymi, szyldem i klamkami (80*205) łazienkowe --D1	kpl.	2
24		Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych kpl., pełnych w kolorze szarym z dwoma zamkami patentowymi, szyldem i klamkami (90*205) p.pożarowych EI30 z samozamykaczem zewnętrznym --D2	kpl.	1
25		Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych pełnych kpl., w kolorze szarym z dwoma zamkami patentowymi, szyldem i klamkami (120*240) dwuskrzydłowych ze skrzydłem 95*240 p.pożarowych EI-30 z samozamykaczem zewnętrznym, klamka antypaniczna,p.akustycznych--D4	kpl.	1
26	KNR 2/1703/1 (2)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na zaprawie, pojedyncze, bez pasków, płyty grubości 12,5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalety drzwiowe		0,8*(0,9+2*2,1)*1+0,3*(1,0+2*2,1)+0,3*(1,4+2*2,5)*1
		RAZEM:	m2	8,560
1.2	Grupa	WYKONANIE POM.GOSPODARCZEGO (POM. NR 5a)		
1.2.1	Element	Prace dot. sufitów		
27	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,13*3,0		3,390000
		RAZEM:	m2	3,390
28	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	3,39
1.2.2	Element	Modernizacja ścianek działowych z naświetlami i modernizacja ścian		
29	KNR 14/2010/3 (2)	Analogia: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 ---płyta gipsowa p.pożarowa gr.12,5mm od zewnątrz (2x), płyta gipsowa wodoodporna gr. 12,5 mm od wewnątrz (1x), ścianka wypełniona wełną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ścianki brutto		(2,3*3,23)+((2,3+0,8)*0,5*0,7)+(3,51*1,25)
		otwory		-((0,9*2,0)+(0,85*0,22)*3)
		RAZEM:	m2	10,541

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30		Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaż szklanych luksferów doświetlających EI-30		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,2*0,2)*12	0,480000	
		RAZEM:	0,480000	m2
31	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłóży i płyt gipsowych malowanie podłóży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba zmywalna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ścianki gipsowe 10,54*2	21,080000	
		ściany pozostałe brutto (3,23*1,13)+(2,3*3,23)+((2,3+0,8)*0,5*0,7)	12,163900	
		RAZEM:	33,243900	m2
32		Kalk. Indywid. Przeróbka części barierki schodowej sąsiadującej ze ścianką gipsowo-kartonową pom. 5a	kpl.	1
33	NNRNKB 202/837/5	Analogia: Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 60x30 cm białe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,6+0,6)*2,0	2,400000	
		RAZEM:	2,400000	m2
1.3	Grupa	PRZEBUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO (POM. NR 6)		
1.3.1	Element	Prace dot. sufitów		
34	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,39*2,35)*1,2	6,739800	
		RAZEM:	6,739800	m2
35	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	6,74
1.3.2	Element	Prace dot. ścian		
36	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,39+2,35)*2*2,49	23,605200	
		RAZEM:	23,605200	m2
37	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	23,61
38	NNRNKB 202/837/5	Analogia: Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 60x30 cm białe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,6*(2,39+2,35)	2,844000	
		RAZEM:	2,844000	m2
1.3.3	Element	Prace dot. posadzek		
39	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	1
40	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dodatek do gr. 5 cm	m2	1
41	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	1
42	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	1
1.4	Grupa	PRZEBUDOWA SALI SENIOR+ (POM. NR 7 i NR 8)		
1.4.1	Element	Prace dot. sufitów		
43	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	89,92
	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	89,92
45	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
	7	10,87*6,26	68,046200	
	7	0,7*(6,26*2+10,87)	16,373000	
	8	5,5	5,500000	
		RAZEM:	89,919200	m2
1.4.2	Element	Prace dot. ścian		
46		Kalk. Indywid. Demontaż drewnianej boazerii na ścianie z oknami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,3*1,04	9,672000	
		RAZEM:	9,672000	m2
47		Kalk. Indywid. Demontaż okładziny ścian z paneli		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2,1	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2
48		Kalk. Indywid. Demontaż i ponowny montaż przyściennych drabinek do ćwiczeń (2kpl.)	kpl.	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7	(10,87+6,26)*2*(3,91-2,5)	48,306600
		8	(1,73+2,02)*2*(2,14)	16,050000
			RAZEM:	64,356600
			m2	64,36
50	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	64,36
51	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	64,36
52	KNR 401/1206/5 (1)	Analogia: przygotowanie pod tynk mozaikowy, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne (analogia 1-krotne)-krotność 0,5 Krotność=0,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7	(10,87+6,26)*2*(1,5)-(6,26*1,5)	42,000000
			RAZEM:	42,000000
			m2	42,00
53		Kalk. Indywid. tynk mozaikowy	m2	42
1.4.3	Element	Prace dot. posadzek		
54	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust - analogia parkiet		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(10,87*6,26)+(1,5*0,3)+(1,0*0,3)	68,796200
			RAZEM:	68,796200
			m2	68,796
55	KNR 401/428/4	Rozebranie podłóg drewnianych, legary		
		Wyliczenie ilości robót:		
			6,26*18	112,680000
			RAZEM:	112,680000
			m	112,680
56	KNR 401/429/2	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasyпки	m2	68,796
57	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	68,796
58	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - krotność 2 Krotność=2	m2	68,796
59	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	68,796
60	NNRNKB 202/618/3	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
			68,796*1,05	72,235800
			RAZEM:	72,235800
			m2	72,236
61	KNR 202/1110/4	Analogia: Podłoga ślepa grubości 32 mm na legarach ułożona krzyżowo (legary 5x12cm co 60cm)	m2	68,796
62	KNR 401/627/1	Analogia: impregnacja p.pożarowa elementów drewnianych konstrukcji		
		Wyliczenie ilości robót:		
			112*(0,05+0,10)*2*2	67,200000
			RAZEM:	67,200000
			m2	67,200
63	KNR 202/1111/1	Analogia: Posadzki z deszczulek na kleju: parkiet dębowy gr. 22mm kl.I (w jodełkę) z dębowymi listwami przyściennymi gr.2 cm i wys. 10 cm	m2	68,796
64	KNP 2/1105/3 (1)	Analogia: Szlifowanie mechaniczne posadzek z deszczulek, powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m ² , zgrubne (przyjąc maszynę do szlifowania)	m2	68,796
65	KNP 2/1105/3 (2)	Analogia: Szlifowanie mechaniczne posadzek z deszczulek, powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m ² , wykańczające (przyjąc maszynę do szlifowania)	m2	68,796
66	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów - Podkład 1x - krotność 0,33 Krotność=0,33	m2	68,796
67	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów - Lakier nawierzchniowy 3x	m2	68,796
68	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - posadzka w pom.nr8	m2	6
69	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - posadzka w pom.nr8	m2	6
1.4.4	Element	Wywóz gruzu		
70	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(68,796*0,025)+(68,796*0,15)	12,039300
			RAZEM:	12,039300
			m3	12,039
71	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (krotność4) Krotność=4	m3	12,039
1.5	Grupa	PRACE INSTALACYJNE (W CAŁOŚCI)		
1.5.1	Element	Modernizacja instalacji wod-kan		
72	KNR 401/333/1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły	szt	1
73	KNR 401/323/2 (2)	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
74	KNR 401/339/5	Analogia Wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1+2,2		3,300000
		RAZEM:		3,300000
			m	3,300
75	KNR 401/705/3 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50`cm	m	3,3
76	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm	m	3,3
77	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm	podejście	3
78	KNR GEBERIT 215/601/2	Rurociągi z rur warstwowych Geberit, Mepla Flex, Fi 20 mm	m	10
79	KNR 34/101/10	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20`mm (N), rurociąg Fi 12-22`mm	m	10
80	KNR 215/112/2	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20`mm	szt	4
81	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15`mm - bateria kuchenna z elastyczną wylewką	szt	2
82	KNR 215/220/5 (1)	Analogia: zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej stojący z szafką ze stali nierdzewnej - z syfonem	szt	2
83	KNR 215/220/5 (1)	Analogia: zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem - z syfonem	szt	2
1.5.2	Element	Modernizacja instalacji elektrycznej		
84		Kalk.Indywidual. Przeróbka instalacji elektrycznej: Wykonanie oprzewodowania instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazdek wtykowych w pom. nr5a,6 i 7, wraz zasilaniem wentylatora w pom nr6 połączonego z wyłącznikiem oświetlenia oraz wentylatora wywiewnego w pom. nr7;	kpl	1
85		Kalk.Indywidual. Dostarczenie i montaż: lamp hermetycznych typu "led" 50W podsufitowych	kpl.	2
86		Kalk.Indywidual. Dostarczenie i montaż: wyłączników oświetlenia (hermetycznych)	kpl.	4
87		Kalk.Indywidual. Dostarczenie i montaż: gniazdek wtykowych (hermetycznych)	kpl.	5
88		Kalk.Indywidual. Dostarczenie i montaż: elektrycznego wentylatora do pom.nr5a i 6;	kpl.	2
89		Kalk.Indywidual. Dostarczenie i montaż: elektrycznego wentylatora do pom.nr7;	kpl.	1
90		Kalk.Indywidual. Podłączenie piekarnika, płyty indukcyjnej oraz termy elektrycznej w pom. nr6, doprowadzenie zasilania do tablicy bezpiecznikowej	kpl.	1
91		Kalk.Indywidual. Wymiana lamp w pom.nr 7 na lampy ledowe wraz z wkuciem i wymianą przewodów (oprawy oświetlenia białe podsufitowe LED 50W 595x595mm JP40)	kpl	8
92		Kalk.Indywidual. Wykonanie wentylacji wywiewnej typu Z z rur spiro pełnościennej z żaluzją i kratką zewnętrzną o średn. 150mm (w pom.nr5a i 6) - 5mb	mb	5
1.5.3	Element	Modernizacja instalacji wentylacyjnej		
93		Kalk.Indywidual. Wykonanie wentylacji wywiewnej typu Z z rur spiro pełnościennej z żaluzją i kratką zewnętrzną o średn. 150mm (w pom. nr7) - 1mb	mb	1
1.6	Grupa	WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE		
1.6.1	Element	Kuchenska pom.nr 6		
94	KNR 401/322/2	Analogia: Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł ---kratki wentylacyjne 14x14 ,	szt	2
95		Kalk.Indywidual. Zakup dostarczenie i montaż lodówki 60x60x85 (pod blatowej) w kolorze stali nierdzewnej	kpl.	1
96		Kalk.Indywidual. Zakup dostarczenie i montaż szafki kuchennej stojącej z szufladami szer.60cm, głębokość 60cm, wysokość 85cm z blatem kuchennym	kpl.	1
97		Kalk.Indywidual. Zakup dostarczenie i montaż obudowy piekarnika i płyty indukcyjnej stojącej szer.60cm, głębokość 60cm, wysokość 85cm	kpl.	1
98		Kalk.Indywidual. Zakup dostarczenie i montaż szafki kuchennej stojącej pod zlew jednokomorowy z ociekaczem szer. 120, głębokość 60cm, wysokość 85cm z blatem kuchennym	kpl.	1
99		Kalk.Indywidual. Zakup dostarczenie i montaż szafki kuchennej stojącej z szufladami szer.45cm, głębokość 60cm, wysokość 85cm z blatem kuchennym	kpl.	1
100		Kalk.Indywidual. Zakup dostarczenie i montaż szafki kuchennej wiszącej otwieranej z półkami szer.60cm, głębokość 30cm, wysokość 60cm	kpl.	1
101		Kalk.Indywidual. Zakup dostarczenie i montaż szafki kuchennej wiszącej otwieranej z półkami z zabudowanym okapem wentylacyjnym ze stali nierdzewnej szer.60cm, głębokość 30cm, wysokość 60cm	kpl.	1
102		Kalk.Indywidual. Zakup dostarczenie i montaż blatu kuchennego: szer.60cm, długość 120cm (nad lodówkę i zmywarę)	kpl.	1
103		Kalk.Indywidual. Dostarczenie i montaż: podgrzewacza c.w.u. o poj. V=50 l;	kpl.	1
1.6.2	Element	Sala "Senior+" Pom. nr 7		
104		Kalk.Indywidual. Zakup, dostarczenie i montaż wielofunkcyjnej szafy przyściennej z drzwiami przesuwymi (wg rys. nr 4 oraz specyfikacji)	kpl.	1
105		Kalk.Indywidual. Zakup, dostarczenie i montaż wieszaka ściennego na ubrania (wg specyfikacji)	kpl.	1

Spis treści

A. Przedmiar robót	2
1. Przebudowa części pomieszczeń parteru	2
1.1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	2
1.1.1. Wymiana cz.stolarki OKIENNEJ wraz z pracami budowlanymi (oraz szpaletami i parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi)	2
1. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	2
2. Analogia: Wykucie z muru, podokienników zewnętrznych	2
3. Kalk.Indywidual. Demontaż krat okiennych (1,4*2,4)	2
4. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	2
5. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (krotność4)	2
6. Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m ² , kotwy (Okna z PVC białe ze wzmocnioną konstrukcją, z systemowym rozszczelnieniem, nawiewnikami higrosterowalnymi, szkło zespolone - wsp.U=1,1 [W/(m ² *K)] 140x240cm (3,36m ²) O-1	2
7. Kalk.Indywidual.Zakup,dostarczenie i montaż rolet okiennych w kolorze ciemno-szarym, gumowanych (całkowite zaciemnienie) 140x240 cm szt. 3	2
8. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na zaprawie, pojedyncze, bez pasków, płyty grubości 12,5 mm	2
9. Analogia: ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	2
10. Malowanie 2-krotne z 1-krotnym gruntowaniem powierzchni tynku mineralnego, słupów, belek, podciągów i ościeży	2
11. Ustawienia i obsadzanie elementów prefabrykowanych, podokienniki i płyty nadgrzejnikowe, długość do 2,0 m--Analogia: parapet systemowy z konglomeratu marmurowego w kolorze biało-szarym gr. 3cm o wym.ok. 90x30cm (okna w pom. 6 i 5a)	2
12. Ustawienia i obsadzanie elementów prefabrykowanych, podokienniki i płyty nadgrzejnikowe, długość do 2,0 m--Analogia: parapet systemowy z konglomeratu marmurowego w kolorze biało-szarym gr. 3cm o wym.ok. 150x30cm (okna w pom. 7)	2
13. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	2
14. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników	2
1.1.2. Wymiana cz. stolarki DRZWIOWEJ wraz z pracami budowlanymi	3
15. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	3
16. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	3
17. Skucie nierówności do 4 cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych o 2 x 4 cm	3
18. Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	3
19. Kalk.Indyw. Dostarczenie i montaż typowych nadproży Porotherm	3
20. Uzupelnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	3
21. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	3
22. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (krotność4)	3
23. Kalk.Indywidual. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych kpl., pełnych w kolorze szarym z dwoma zamkami patentowymi, szyldem i klamkami (80*205) łazienkowe --D1	3
24. Kalk.Indywidual. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych kpl., pełnych w kolorze szarym z dwoma zamkami patentowymi, szyldem i klamkami (90*205) p.pożarowych EI30 z samozamykaczem zewnętrznym --D2	3
25. Kalk.Indywidual. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych pełnych kpl., w kolorze szarym z dwoma zamkami patentowymi, szyldem i klamkami (120*240) dwuskrzydłowych ze skrzydłem 95*240 p.pożarowych EI-30 z samozamykaczem zewnętrznym, klamka antypaniczna,p.akustycznych--D4	3
26. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na zaprawie, pojedyncze, bez pasków, płyty grubości 12,5 mm	3
1.2. WYKONANIE POM.GOSPODARCZEGO (POM. NR 5a)	3
1.2.1. Prace dot. sufitów	3
27. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	3
28. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	3
1.2.2. Modernizacja ścianek działowych z naświetlami i modernizacja ścian	3
29. Analogia: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 ---płyta gipsowa p.pożarowa gr.12,5mm od zewnątrz (2x), płyta gipsowa wodoodporna gr. 12,5 mm od wewnątrz (1x), ścianka wypełniona wełną	3
30. Kalk.Idywidual. Zakup,dostarczenie i montaż szklanych luksferów doświetlających EI-30	4
31. Malowanie podłogi i płyt gipsowych malowanie podłogi gipsowych farba emulsyjna dwukrotnie - farba zmywalna	4
32. Kalk.Indywidual. Przeróbka części barierki schodowej sąsiadującej ze ścianką gipsowo-kartonową pom. 5a	4
33. Analogia: Licowanie ścian o powierzchni do 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 60x30 cm białe	4
1.3. PRZEBUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO (POM. NR 6)	4
1.3.1. Prace dot. sufitów	4
34. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	4
35. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	4
1.3.2. Prace dot. ścian	4
36. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	4
37. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	4
38. Analogia: Licowanie ścian o powierzchni do 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 60x30 cm białe	4
1.3.3. Prace dot. posadzek	4
39. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	4
40. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dodatek do gr. 5 cm	4
41. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	4
42. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	4
1.4. PRZEBUDOWA SALI SENIOR+ (POM.NR 7 i NR 8)	4
1.4.1. Prace dot. sufitów	4
43. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	4
44. Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	4
45. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	4
1.4.2. Prace dot. ścian	4
46. Kalk.Indywidual. Demontaż drewnianej boazerii na ścianie z oknami	4

47. Kalk. Indywid. Demontaż okładziny ścian z paneli	4
48. Kalk. Indywid. Demontaż i ponowny montaż przyściennych drabinek do ćwiczeń (2kpl.)	4
49. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach.	5
50. Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku.	5
51. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne.	5
52. Analogia: przygotowanie pod tynk mozaikowy, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne (analogia 1-krotne)-krotność 0,5.	5
53. Kalk. Indywid. tynk mozaikowy	5
1.4.3. Prace dot. posadzek	5
54. Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust - analogia parkiet.	5
55. Rozebranie podłóg drewnianych, legary.	5
56. Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasyпки.	5
57. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko.	5
58. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - krotność 2.	5
59. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową.	5
60. Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m ²	5
61. Analogia: Podłoga ślepa grubości 32 mm na legarach ułożona krzyżowo (legary 5x12cm co 60cm).	5
62. Analogia: impregnacja p. pożarowa elementów drewnianych konstrukcji.	5
63. Analogia: Posadzki z deszczulek na kleju: parkiet dębowy gr. 22mm kl.I (w jodekę) z dębowymi listwami przyściennymi gr.2 cm i wys. 10 cm.	5
64. Analogia: Szlifowanie mechaniczne posadzek z deszczulek, powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m ² , zgrubne (przyjąć maszynę do szlifowania).	5
65. Analogia: Szlifowanie mechaniczne posadzek z deszczulek, powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m ² , wykańczające (przyjąć maszynę do szlifowania).	5
66. Lakierowanie posadzek i parkietów - Podkład 1x - krotność 0,33.	5
67. Lakierowanie posadzek i parkietów - Lakier nawierzchniowy 3x.	5
68. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - posadzka w pom.nr8.	5
69. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - posadzka w pom.nr8.	5
1.4.4. Wywóz gruzu.	5
70. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km.	5
71. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (krotność4).	5
1.5. PRACE INSTALACYJNE (W CAŁOŚCI).	5
1.5.1. Modernizacja instalacji wod-kan.	5
72. Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły.	5
73. Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły.	5
74. Analogia Wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły.	6
75. Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50 cm.	6
76. Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm.	6
77. Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm.	6
78. Rurociągi z rur warstwowych Geberit, Mepla Flex, Fi 20 mm.	6
79. Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 12-22 mm.	6
80. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20 mm.	6
81. Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm - bateria kuchenna z elastyczną wylewką.	6
82. Analogia: zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej stojący z szafką ze stali nierdzewnej - z syfonem.	6
83. Analogia: zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem - z syfonem.	6
1.5.2. Modernizacja instalacji elektrycznej.	6
84. Kalk. Indywid. Przeróbka instalacji elektrycznej: Wykonanie oprzewodowania instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazdek wtykowych w pom. nr5a,6 i 7, wraz zasilaniem wentylatora w pom nr6 połączonego z wyłącznikiem oświetlenia oraz wentylatora wywiewnego w pom. nr7;.	6
85. Kalk. Indywid. Dostarczenie i montaż: lamp hermetycznych typu "led" 50W podsufitowych.	6
86. Kalk. Indywid. Dostarczenie i montaż: wyłączników oświetlenia (hermetycznych)	6
87. Kalk. Indywid. Dostarczenie i montaż: gniazdek wtykowych (hermetycznych).	6
88. Kalk. Indywid. Dostarczenie i montaż: elektrycznego wentylatora do pom.nr5a i 6;.	6
89. Kalk. Indywid. Dostarczenie i montaż: elektrycznego wentylatora do pom.nr7;.	6
90. Kalk. Indywid. Podłączenie piekarnika, płyty indukcyjnej oraz termy elektrycznej w pom. nr6, doprowadzenie zasilania do tablicy bezpiecznikowej.	6
91. Kalk. Indywid. Wymiana lamp w pom.nr 7 na lampy ledowe wraz z wkuciem i wymianą przewodów (oprawy oświetlenia białe podsufitowe LED 50W 595x595mm JP40).	6
92. Kalk. Indywid. Wykonanie wentylacji wywiewnej typu Z z rur spiro pełnościennych z żaluzją i kratką zewnętrzną o średn. 150mm (w pom.nr5a i 6) - 5mb.	6
1.5.3. Modernizacja instalacji wentylacyjnej.	6
93. Kalk. Indywid. Wykonanie wentylacji wywiewnej typu Z z rur spiro pełnościennych z żaluzją i kratką zewnętrzną o średn. 150mm (w pom. nr7) - 1mb.	6
1.6. WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE.	6
1.6.1. Kuchenka pom.nr 6.	6
94. Analogia: Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł ---kratki wentylacyjne 14x14	6
95. Kalk. Indywid. Zakup dostarczenie i montaż lodówki 60x60x85 (pod blatowej) w kolorze stali nierdzewnej.	6
96. Kalk. Indywid. Zakup dostarczenie i montaż szafki kuchennej stojącej z szufladami szer.60cm, głębokość 60cm, wysokość 85cm z blatem kuchennym.	6
97. Kalk. Indywid. Zakup dostarczenie i montaż obudowy piekarnika i płyty indukcyjnej stojącej szer.60cm, głębokość 60cm, wysokość 85cm.	6
98. Kalk. Indywid. Zakup dostarczenie i montaż szafki kuchennej stojącej pod zlew jednokomorowy z ociekaczem szer.120, głębokość 60cm, wysokość 85cm z blatem kuchennym.	6
99. Kalk. Indywid. Zakup dostarczenie i montaż szafki kuchennej stojącej z szufladami szer.45cm, głębokość 60cm, wysokość 85cm z blatem kuchennym.	6
100. Kalk. Indywid. Zakup dostarczenie i montaż szafki kuchennej wiszącej otwieranej z półkami szer.60cm, głębokość 30cm, wysokość 60cm	6
101. Kalk. Indywid. Zakup dostarczenie i montaż szafki kuchennej wiszącej otwieranej z półkami z zabudowanym okapem wentylacyjnym ze stali nierdzewnej szer.60cm, głębokość 30cm, wysokość 60cm.	6
102. Kalk. Indywid. Zakup dostarczenie i montaż blatu kuchennego: szer.60cm, długość 120cm (nad lodówkę i zmywarę).	6
103. Kalk. Indywid. Dostarczenie i montaż: podgrzewacza c.w.u. o poj. V=50 l;.	6
1.6.2. Sala "Senior+" Pom. nr 7.	6

104. Kalk.Indywid. Zakup, dostarczenie i montaż wielofunkcyjnej szafy przyściennej z drzwiami przesuwными (wg rys. nr 4 oraz specyfikacji). . 6

105. Kalk.Indywid. Zakup, dostarczenie i montaż wieszaka ściennego na ubrania (wg specyfikacji). 6

B. Spis treści. 7