

SPECYFIKACJA

na wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w
Przedszkolu nr 10 w Żywcu na os. Browar Kolonia 44.

Proponowane urządzenia - klatka schodowa główna:

- centrala oddymiania wraz z akumulatorami,
- okno oddymiające o wymiarach 94 cm x 140 cm o czynnej powierzchni oddymiania 0,65 m² wraz z kołnierzem,
- czujka dymu,
- przycisk RPO do ręcznego uruchamiania oddymiania,
- siłownik wraz z konsolą do drzwi napowietrzających,
- okablowanie kablem niepalnym, montaż i uruchomienie systemu,
- elektrozaczep i ryglowanie drzwi wejściowych umożliwiające otwarcie obu skrzydeł przez siłowniki do napowietrzania,

Uwagi:

1. Na wszystkie dostarczane i montowane urządzenia wymagana jest akceptacja Straży Pożarnej oraz stosowne atesty i certyfikaty.
2. Całość prac wykonywana ma być pod nadzorem Rzecznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3. Prace wykonywać ma firma posiadająca certyfikat z zakresu funkcjonowania i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji