



## LEGENDA:

**A-L** GRANICE TERENU INWESTYCJI OBJĘTEGO OPRACOWANIEM NA DZ. NR EWID. 1476/7

- ① ISTNIEJĄCE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Z NAWERZCHNIĄ Z TRAWY NATURALNEJ  
- PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- ② ISTNIEJĄCA BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA, WYKONANA Z ŻUZŁU Z BETONOWYMI ZEWNETRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI KRAWĘZNIKAMI - PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI
- ③ ISTNIEJĄCA ZESKOCZNIJA DO SKOKU W DAL - PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI
- ④ ISTNIEJĄCY SKATE PARK

INWENTARYZACJE ZIELENI PRZEDSTAWIONO NA  
RYS. NR PZT-06 ORAZ JAKO ZAŁĄCZNIK  
- ELEMENT IV PROJEKTU BUDOWLANEGO

### ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM ROZBIÓRKI

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
- rozbiórki utwardzeń terenu - bieżnia żużlowa, rozbiegi, zeskoknie, boisko z nawierzchnią trawiastą
- demontaż ławek, koszy, bramek i innych elementów małej architektury kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem
- niwelacje terenu

### UWAGA:

Masy ziemi i niwelacja terenu  
Pozostałe przy rozbiórce i niwelacji masy ziemi próchnicznej, gruntu zagęszczanego z wykopów, winny być selektywnie gromadzone w przyręczach i wykorzystane w maksymalnym stopniu do niwelacji terenu (np. na urządzonych terenach zieleni lub kształtowaniu terenu stadionu). Grunty mogą być również wywiezione poza teren budowy do wykorzystania przy innych obiektach, jednak tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione na odkład, po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Miasta terenów składowania. Wykonawca, po wskazaniu miejsca składowania, obowiązany jest opracować i uzgodnić projekt gospodarki masami ziemi w ramach swojego kontraktu z zapewnieniem, że grunty zostaną usunięte przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie na transport, gromadzenie i utylizację. Ze względu na niestany czas realizacji zamierzenia sugeruje się możliwość pozostawienia na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynikać może jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.



STAN ISTNIEJĄCY - ZDJĘCIE LOTNICZE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budowa z przebudową boiska z bieżnią lekkoatletyczną, budowa urządzeń budowlanych, budowa obiektów małej architektury	
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STAN ISTNIEJĄCY, ELEMENTY DO ROZBIÓRKI	
BRANŻA:	BRANŻA AR	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Łodziński spec. architektoniczna nr ewid: MP/IA/041/2007	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Joanna Gorgoń spec. architektoniczna nr ewid: MP/IA/053/2021	
BRANŻA:	BRANŻA IS	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Robert Jędr spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociąg i kanalizacji nr ewid: SK/0672/PWOS/04	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jerzy Olearczyk spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociąg i kanalizacji nr ewid: SK/3231/PWOS/10	
BRANŻA:	BRANŻA IE	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Szot spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid: SK/IE/0928/02	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Filip Majdak spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid: 53/78/BB	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
10.2022	1: 500	PZT - 02