

WYJAŚNIENIA NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na realizację zadania p.n.:

**„Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
w dzielnicy Moszczanica w Żywcu”
oznaczenie sprawy: GKI.271.2.2023**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Żywiec – przekazuje kolejne wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z treścią złożonych zapytań:

Zapytanie nr 21:

„Proszę o udostępnienie szczegółowego przedmiaru robót, odzwierciedlającego faktyczny zakres robót do wykonania, o których mowa w poz. 147 Przedmiaru robót (Wykonanie izolacji cieplnej attyki, wraz z wykończeniem) – na podstawie wskazanej ilości (1 komplet), Wykonawca nie ma możliwości rzetelnej wyceny w/w pozycji.”

Odpowiedź:

Przedmiar wskazuje na zakres, który należy oszacować na podstawie projektu – część „architektura” (detal rys. 20.0). Zgodnie z zapisami rozdziału IV ust. 4 pkt 5 SWZ, podstawę sporządzenia oferty stanowią łącznie: SWZ, dokumentacja projektowa i przedmiary robót, przy czym przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy.

Zapytanie nr 22:

„Proszę o udostępnienie szczegółowego przedmiaru robót, odzwierciedlającego faktyczny zakres robót do wykonania, o których mowa w poz. 237 Przedmiaru robót (Wykonanie izolacji cieplnej attyki, wraz z wykończeniem) – na podstawie wskazanej ilości (1 komplet), Wykonawca nie ma możliwości rzetelnej wyceny w/w pozycji.”

Odpowiedź:

Przedmiar wskazuje na zakres, który należy oszacować na podstawie projektu – część „architektura” (detal rys. 20.0). Zgodnie z zapisami rozdziału IV ust. 4 pkt 5 SWZ, podstawę sporządzenia oferty stanowią łącznie: SWZ, dokumentacja projektowa i przedmiary robót, przy czym przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy.

Zapytanie nr 23:

„Proszę o udostępnienie szczegółowego przedmiaru robót, odzwierciadlającego faktyczny zakres robót do wykonania, o których mowa w poz. 336 Przedmiaru robót (Odtworzenie posadzek w istniejących pomieszczeniach) – na podstawie wskazanej ilości (1 komplet), Wykonawca nie ma możliwości rzetelnej wyceny w/w pozycji”

Odpowiedź:

Doprecyzowując odpowiedź na zapytanie nr 12, Przedmiar wskazuje na możliwość takiej sytuacji – przy wykonywaniu robót w pomieszczeniach podlegających tylko adaptacji – ich zakres wynikać będzie ze sposobu prowadzenia prac budowlano-instalacyjnych. Zgodnie z zapisami rozdziału IV ust. 4 pkt 5 SWZ, podstawę sporządzenia oferty stanowią łącznie: SWZ, dokumentacja projektowa i przedmiary robót, przy czym przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy.

Zapytanie nr 24:

„Proszę o udostępnienie szczegółowego przedmiaru robót, odzwierciadlającego faktyczny zakres robót do wykonania, o których mowa w poz. 346 Przedmiaru robót (Wykonanie izolacji cieplnej attyki, wraz z wykończeniem) – na podstawie wskazanej ilości (1 komplet), Wykonawca nie ma możliwości rzetelnej wyceny w/w pozycji.”

Odpowiedź:

Przedmiar wskazuje na zakres, który należy oszacować na podstawie projektu – część „architektura” (detal rys. 20.0). Zgodnie z zapisami rozdziału IV ust. 4 pkt 5 SWZ, podstawę sporządzenia oferty stanowią łącznie: SWZ, dokumentacja projektowa i przedmiary robót, przy czym przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy.

Zapytanie nr 25:

„Proszę o udostępnienie projektu kanalizacji deszczowej wraz ze specyfikacją wszystkich elementów składowych, wchodzących w zakres poz. 396 Przedmiaru robót (Wykonanie kanalizacji deszczowej parkingu oraz przy budynku). Ponadto proszę o wskazanie rzędnych posadowienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie opracował szczegółowego projektu kanalizacji deszczowej. Zakładana jest niewielka przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z dopasowaniem do istniejących studzienek (rys 1.1, 2.0 architektura) Zalecane minimalne spadki 1,5 %.

Zapytanie nr 26:

„Proszę o udostępnienie szczegółowego przedmiaru robót, odzwierciadlającego faktyczny zakres robót do wykonania, o których mowa w poz. 396 Przedmiaru robót (Wykonanie kanalizacji deszczowej parkingu oraz przy budynku) – na podstawie wskazanej ilości (1 komplet), Wykonawca nie ma możliwości rzetelnej wyceny w/w pozycji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie opracował szczegółowego projektu kanalizacji deszczowej. Zakładana jest niewielka przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z dopasowaniem do istniejących studzienek (rys 1.1, 2.0 architektura) Zalecane minimalne spadki 1,5 %. Zgodnie z zapisami rozdziału IV ust. 4 pkt 5 SWZ, podstawę sporządzenia oferty stanowią łącznie: SWZ, dokumentacja projektowa i przedmiary robót, przy czym przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy.

Zapytanie nr 27:

„Proszę o wskazanie szczegółowych elementów, które należy uwzględnić w poz. 397 Przedmiaru robót (Tereny sportowe).”

Odpowiedź:

Doprecyzowując odpowiedzi na zapytania nr 4 i 11, w zakres realizacji wchodzi wykonanie bieżni sportowej o wymiarach 100 x 3 m z nawierzchnią tartanową wraz z podbudową oraz boiska do piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18 m z nawierzchnią tartanową wraz z podbudową, w standardach wykonania jak dla obiektów sportowych tego typu.

Zapytanie nr 28:

„Proszę o wskazanie szczegółowych elementów, które należy uwzględnić w poz. 398 Przedmiaru robót (Tereny rekreacyjne – ogródek jordanowski).”

Odpowiedź:

Doprecyzowując odpowiedzi na zapytania nr 4 i 11, w zakres wchodzi tylko montaż ławek w ilości 10 szt. i koszy na śmieci w ilości 5 szt. dla tzw. zewnętrznej sali lekcyjnej oraz obsianie terenu trawą.

Zapytanie nr 29:

„Proszę o wskazanie systemu i wymiarów ogrodzenia oraz bram, które należy uwzględnić w poz. 399 Przedmiaru robót (Ogrodzenie systemowe wraz z bramami). Ponadto proszę o informację, czy bramy winny zostać wykonane jako automatyczne, czy manualne.”

Odpowiedź:

Doprecyzowując odpowiedź na zapytanie nr 6, wymagana wysokość ogrodzenia systemowego: 1,8 m. Ogrodzenie wg standardu dla szkół i przedszkoli – oczko maks. 10 x 15 cm. Bramy wjazdowe otwierane ręcznie, z możliwością zamontowania automatyki w późniejszym okresie.

Zapytanie nr 30:

„Proszę o zmianę okna OL – luksfer EI60, na okno aluminiowe EI60 oraz wskazanie pozycji w przedmiarze robót, w której zostało ono uwzględnione.”

Odpowiedź:

Z uwagi na podobny koszt realizacji możliwa jest realizacja zamiast luksferów EI60, nieotwieralnego okna aluminiowego EI60.

Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Dariusz Zagół