


Deska okapowa 4x10cm

Ozdobna kratownica z kantówki 3x3cm  
zamontowana na słupkach wieżyczki



## detail D4

A

1

2


3

1

A


## detail D5

Drewniany pierścień łączący 10x14



## detail D6

Platew wieżyczki 10x14



KNW	Krokiec narożna 7x14
KW	Krokiec 7x14
PW	Platew 10x14
SW	Słupy wieżyczki 10x10

# RZUT KONSTRUKCJI WIEŻYCZKI

SKALA 1:50

POZIOM ±0,00 = 349,52m npm

## UWAGI:

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PT ARCHITEKTURY I PT BRANŻOWYMI
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ELEMENTY ZŁĄCZNE W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ (PODSTAWY SŁUPÓW, BLACHY W POŁĄCZENIACH, ŚRUBY, WKRETY I INNE ŁĄCZNIKI) WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ
- POKRYCIE DACHU GONTEM DREWNIANYM
- WYKONAĆ PEŁNE DESKOWANIE POŁACI DACHOWYCH – DESKI gr. 20mm

OBJAŚNIENIA :					
"ZERO" BUDYNKU :    ±0.00=wg architektury					
OPRACOWANIE PRZEDSTAWIA SCHEMATY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I NIE WYCZERPUJE WSZYSTKICH ZAGADNIEN ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BUDOWY OBIEKTU NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WYKONAWCZY, ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI					
BETON KONSTRUKCYJNY: Stopy i przepona: B20 (C16/20) W8 Misa ociekowa: B45 (C35/45) W8 BETON PODKŁADOWY: B10 (C7,5/10) STAL ZBROJENIOWA: # - A-IIIIN (RB500W) C-B500SP					
OTULINY: – fundament: 50mm otulina mierzona do zewnętrznej krawędzi pręta zbrojenia głównego.					
KLASA EKSPLOATYCJI: XS2					
Drewno konstrukcyjne: modrzewiowe, klasy C24 Wszystkie stalowe elementy złączne konstrukcji drewnianej powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.					
INWESTOR	Miasto Żywiec ul. Rynek 2 34-300 Żywiec				
ADRES	Zabytkowy Park Habsburgów 34-315 Żywiec działki ewid. 1502/3, 2848/11, 2848/10, 2864/7 obręb 241701_1,0007, Żywiec, jedn. ewid. 241701_1, Żywiec				
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa tężni solankowej wraz z przyłączem wodociągowym, instalacją wodociągową, elektryczną,monitoringu i technologią solanki oraz zagospodarowaniem terenu				
ETAP	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY				
BRANŻA	Konstrukcja				
PROJEKTANT ARCH.	inż. Krzysztof Kukułka nr upr. LUB/0041/PWOKX06				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT KONSTRUKCJI DACHU - WIEŻYCZKA				
SKALA	1:50	DATA	10.2022		
		NR RYSUNKU	K104		