

MIASTO ŻYWIEC  
Rynek 2  
34-300 Żywiec  
GKI.271.5.19.2023

Żywiec, dnia 12 października 2023 r.

## WYJAŚNIENIA NR 1

### TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zadania p.n.:

**„Przebudowa boiska przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów”**  
oznaczenie sprawy: **GKI.271.5.2023**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Żywiec – przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z treścią złożonych zapytań:

#### **Zapytanie nr 1:**

*„(...) zwraca się z prośbą o zmianę w zapisie SWZ w zakresie wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy o ograniczenie wymaganych zadań z dwóch do jednego. Zwiększy to liczbę potencjalnych wykonawców i wpłynie na poprawę konkurencyjności.”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokona stosownej zmiany w zakresie wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez zmniejszenie ilości wymaganych wykonanych zamówień z dwóch do jednego. Stosowna zmiana SWZ zostanie opublikowana wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

#### **Zapytanie nr 2:**

*„Piłkochwyty jaka wysokość jest prawidłowa? Wg rysunku A 1 jest to 6 m, wg przedmiaru 5 m.”*

#### **Odpowiedź:**

Prawidłowa wysokość piłkochwyty to 6,0 m i taką należy wyceniać.

#### **Zapytanie nr 3:**

*„Na rys. A 2 piłkochwyty mają długość 20m plus 22m co daje łącznie 42 mb. Natomiast wg przedmiaru jest to 40mb. Proszę o wyjaśnienia.”*

#### **Odpowiedź:**

Prawidłowa długość to 2 x 20 m, co daje zgodność z rysunkiem zagospodarowania terenu i przedmiarem. Należy wycenić 40 mb budowy piłkochwyty.

**Zapytanie nr 4:**

*„Kostka brukowa. Grubość 6 cm (przedmiar), czy 8 cm (rys .A 6)”*

**Odpowiedź:**

Należy zastosować i wycenić kostkę o grubości 8 cm.

**Zapytanie nr 5:**

*„Proszę o potwierdzenie co należy zrobić ze zdemontowanymi elementami (poz. 4 d 1.1. przedmiaru robót)”*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem pozycji „- elementy zdemontować w sposób umożliwiający ponowny montaż i złożyć w miejscu wyznaczonym przez Inwestora”. Wykonawca zdemontuje i złoży te elementy przy bramie wjazdowej na boisko, w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym.

**Zapytanie nr 6:**

*„Proszę o potwierdzenie ilości małej architektury (nowej), którą należy zamontować : kosz na śmieci 1 szt., ławka 1 szt., stojak na rowery 2 szt.”*

**Odpowiedź:**

Należy wycenić: 1 szt. ławki z oparciem, 3 szt. koszy na śmieci oraz 2 szt. stojaków na rowery.

**Z up. BURMISTRZA**  
**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
*mgr Dariusz Zagól*