

Zakres prac projektowych i budowlano-konserwatorskich

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kalkulacja kosztów inwestycji - "Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Żywcu"		
1	Element	1. Dokumentacje, nadzory		
1.1		Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa	kpl	1
1.2		Program prac konserwatorskich	kpl	1
1.3		Nadzór budowlano-konserwatorski	kpl	1
2	Element	2. Izolacja przeciwwilgociowa		
2.1	WKI 2.130.12.	Rozebranie nawierzchni z brukowca, płyt betonowych, z kostki	m2	12,000
2.2	WKI 2.311.10.	Przemieszczenie gruntu kat. I-IV	m3	32,000
2.3	KNR 932/206/1 (10) analogia	Systemowe uszczelnienie powierzchni ścian szlamem mineralnym i wyrównanie zaprawą uszczelniającą	m2	20,000
2.4	WKI 2.311.10.	Przemieszczenie gruntu kat. I-IV	m3	32,000
2.5	WKI 5.630.50.	Chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	12,000
2.6	Kalkulacja własna	Nadzór archeologiczny	kpl	1
3	Element	3. Ściany, sklepienia, kopuły - wewnętrzne		
3.1	TZKNBK 8/201/3 analogia	Roboty przygotowawcze odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścian stropów wewn. z usun. gruzu z zaprawy wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. pon. 5 m2 - uwaga: wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m2	142,5
3.2	TZKNBK 8/203/1 (1)	Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapien. wykonany ręcznie z przygotowaniem zaprawy w pomieszcz. o wys. do 4 m tynk kat. i ścian ceramicznych - tynk renowacyjny	m2	142,500
3.3	TZKNBK 15/0203/12 (20) analogia	Malowanie wysokojakościowe ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi, z zagruntowaniem - dwa razy, farby krzemianowe	m2	123,500
3.4	TZKNBK 15/0207/17 (10)	Malowanie wysokojakościowe klejowe - wypatrowanie 1 m szlaczka lub fryzu w dwu lub więcej kolorach o szerokości - od 10 do 25 cm - uzupełnienie brakującej polichromii	m	95,000
3.5	Kalkulacja własna	Czyszczenie, odgrzybianie i renowacja polichromii	m2	160,000
3.6	Kalkulacja własna	Czyszczenie, renowacja i impregnacja szlachetnej wyprawy tynkarskiej	m2	166,000
4	Element	4. Modernizacja wejścia do krypty Habsburgów		
4.1	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż ozdobnych drewnianych drzwi w posadzce kaplicy	kpl	1
5	Element	5. Odsłonięcie fragmentu krypty podziemnej w Kaplicy Komorowskich – etap 1		
5.1	Kalkulacja własna	Kwerenda archiwaliów wraz z opracowaniem wyników	kpl	1
5.2	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż tablicy mosiężnej	kpl	1
6	Element	6. Elewacja dzwonnicy		
6.1	Kalkulacja własna	Remont elewacji tynkowanej	m2	136
6.2	Kalkulacja własna	Remont elewacji kamiennej	m2	665
6.3	Kalkulacja własna	Prace towarzyszące - gzymsy, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, kraty, itp	kpl	1