

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont ul. Słonecznikowej w Żywcu - etap II i III**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Żywiec,**
ul. Rynek 2
34-300 Żywiec

Data opracowania przedmiaru robót: **2024-06-07**

Nazwa jednostki opracowującej: **USŁUGI ROJEKTOWE**
mgr inż. Grzegorz Glanowski
ul. Zdrojowa11a
43-356 Bujaków

Data opracowania:
2024-06-07

Autor opracowania:
mgr inż. Grzegorz Glanowski,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

| Nr | STWiOR/Kod indywidualny | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|------|----------|
| | | Remont ul. Słonecznikowej w Żywcu - etap II i III | | |
| 1 | D.01.00.00/D.01.02.04 | Roboty początkowe | | |
| 1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kpl. | 1.00 |
| 2 | D.01.00.00 | Roboty przygotowawcze | | |
| 2.1 | D.01.03.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe (wymiana skrzynek na nowe) | szt | 5.00 |
| 2.2 | D.01.03.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe i ściekowe | szt | 12.00 |
| 2.3 | D.01.02.04 | Rozbiórka odwodnienie liniowego z z elementów prefabrykowanych wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. | m | 9.00 |
| 2.4 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów wraz ze ściankami czołowymi - wraz z załadunkiem, składowaniem i dowozem. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. | m | 8.50 |
| 3 | D.02.00.00 | Roboty ziemne | | |
| 3.1 | D.02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowładowczymi - korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy | m3 | 591.00 |
| 3.2 | D.03.01.03 | Udrożnienie przepustów pod drgoami i zjazdami | m | 10.50 |
| 4 | D.04.00.00 | Podbudowy | | |
| 4.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych | m2 | 1 903.65 |
| 4.2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, | m2 | 1 040.55 |
| 4.3 | D.04.04.02a | Uzupełnienie nawierzchni, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5mm gr. śr. 10cm - zjazdy | m2 | 29.00 |
| 4.4 | D.04.04.02a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 15-cm | m2 | 1 040.55 |
| 4.5 | D.04.04.02a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20-cm | m2 | 1 040.55 |
| 5 | D.03.00.00 | Odwodnienie | | |
| 5.1 | D.08.06.01 | Ścieki z elementów polimerobetonowych wraz z rusztem żeliwnym klasy D400 (wraz ze studzienkami systemowymi) | m | 9.50 |
| 5.2 | D.08.05.01 | Ściek prefabrykowany na ławie z betonu C16/20 | m | 133.50 |
| 6 | D.05.00.00. | Nawierzchnie | | |
| 6.1 | D.05.03.05.b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 7-cm, | m2 | 880.36 |
| 6.2 | D.05.03.05a | Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 5-cm, | m2 | 863.10 |
| 6.3 | D.04.04.02a | Nawierzchnia z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20-cm - pobocza | m2 | 104.00 |
| 6.4 | D.10.03.01a | Nawierzchnia z betonowych płyt JOMB 100x75x12,5cm, ułożone na betonie C12/15 gr min 7cm - (otwory w płycie owalne) - podwójnie zbrojone. co drugi rząd płyt na spadkach większych niż 6% należy kotwić prętami stalowymi (4 pręty fi 16mm na płytę) | m2 | 169.00 |
| 7 | | Roboty wykończeniowe | | |
| 7.1 | D.06.01.01 | Humusowanie i obsianie , humus grubości 15-cm | m2 | 432.00 |
| 7.2 | D.06.01.01 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 10cm | m2 | 66.00 |

Spis treści

| | |
|---|----------|
| A. Strona tytułowa | 1 |
| B. Tabela Przedmiaru Robót | 2 |
| 1. Roboty początkowe | 2 |
| 2. Roboty przygotowawcze | 2 |
| 3. Roboty ziemne | 2 |
| 4. Podbudowy | 2 |
| 5. Odwodnienie | 2 |
| 6. Nawierzchnie | 2 |
| 7. Roboty wykończeniowe | 2 |
| C. Spis treści | 3 |