

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont ul. Pierwiosnkowej w Żywcu**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Żywiec,**
ul. Rynek 2
34-300 Żywiec
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-06-07**
Nazwa jednostki opracowującej: **USŁUGI ROJEKTOWE**
mgr inż. Grzegorz Glanowski
ul. Zdrojowa11a
43-356 Bujaków

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Remont ul. Pierwiosnkowej w Żywcu		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe (wymiana skrzynek na nowe)	szt	12.00
2.2	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe	szt	8.00
2.3	D.01.02.04	Rozbiórka odwodnienie liniowego z z elementów prefabrykowanych wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	4.50
2.4	D.01.02.04	Rozebranie przepustów wraz ze ściankami czołowymi - wraz z załadunkiem, składowaniem i dowozem. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	13.00
1.2.2	D.01.02.04	Rozbiórka ścieku z z elementów prefabrykowanych wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	54.00
1.2.2	D.01.02.04	Oczyszczenie ścieku z z elementów prefabrykowanych wraz z odwozem i utylizacją materiału. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	38.00
3	D.02.00.00	Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy	m3	525.00
3.2	D.03.01.03	Udrożnienie przepustów pod drgami i zjazdami	m	17.80
4	D.04.00.00	Podbudowy		
4.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	1 881.90
4.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	1 026.90
4.3	D.04.04.02a	Uzupełnienie nawierzchni, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5mm gr. śr. 10cm - zjazdu	m2	28.00
4.4	D.04.04.02a	Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 15-cm	m2	963.90
4.5	D.04.04.02a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20-cm	m2	963.90
5	D.03.00.00	Odwodnienie		
5.1	D.08.06.01	Ścieki z elementów polimerobetonowych wraz z rusztem żeliwnym klasy D400 (wraz ze studzienkami systemowymi)	m	9.50
5.2	D.08.05.01	Ściek prefabrykowany na ławie z betonu C16/20	m	241.50
6	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
6.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 7-cm,	m2	936.36
6.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 5-cm,	m2	918.00
6.3	D.04.04.02a	Nawierzchnia z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20-cm - pobocza	m2	63.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty początkowe	2
2. Roboty przygotowawcze	2
3. Roboty ziemne	2
4. Podbudowy	2
5. Odwodnienie	2
6. Nawierzchnie	2
C. Spis treści	3