

PRACOWNIA DROGOWA**AB-PROJEKT****mgr inż. ANDRZEJ BZÓWKA**

41-215 Sosnowiec, ul. Starzyńskiego 51

tel. kom. 601-527-775

e-mail: ab_projekt@poczta.fm

NIP: 631-166-41-13 REGON: 276745588

konto: ING Bank Śląski 57 1050 1298 1000 0022 2755 7358

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO**„REMONT UL. RZEŹNICZEJ W ŻYWCU”**

Kod CPV

45233120-6 - ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Województwo śląskie / Powiat żywiecki / Miasto Żywiec / Dzielnica Zabłocie /
ul. Rzeźnicza / 34-300 ŻywiecKODY I NAZWY ROBÓT
BUDOWLANICH
WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA
ZAMÓWIEŃ (CPV):**Usługi projektowe, zarządzania i nadzoru:**
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Roboty drogowe:
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233140-2 Roboty drogowe- NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ,
- NAZWA I NUMER OBRĘBU
EWIDENCYJNEGO
- NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH
OBIEKT JEST USYTUOWANYJednostka ewidencyjna: Żywiec 241701_1
Obręb ewidencyjny: Żywiec 0007
Działki nr: 2627/3 (dr), 2725 (dr), 2735 (dr), 2774 (dr), 2790 (dr), 2798 (dr), 2738/9 (dr)

BIURO AUTORSKIE

„Pracownia Drogowa „AB-PROJEKT”

RODZAJ OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA

DROGOWA

Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Grzegorz OSTASZEWSKI		2026.01.30	
Sporządził kalkulację	inż. Leszek GAMRACY	1807 / 94	2026.01.30	

INWESTOR

MIASTO ŻYWIEC
UL. RYNEK 2, 34-300 ŻYWIEC

Nr zlecenia

IOŚ-DR.7021.00293.2025 z dnia 24.09.2025 r.

Przedmiar robót

Obiekt	Remont ul. Rzeźniczej w Żywcu
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja	Żywiec, ul. Rzeźnicza
Inwestor	Miasto Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec

Tabela przedmiaru robót

Remont ul. Rzeźniczej w Żywcu

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D.01.00.00	1. Roboty przygotowawcze		
		1.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych		
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach odtworzeniowych, na drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,7
		1.2. Roboty rozbiórkowe		
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno na średnią głębokość 3cm z transportem destruktu asfaltowego na składowisko Inwestora do 10km wraz (z załadunkiem i wyładunkiem)	m2	2.641
3	D.01.02.04	Mechaniczne cięcie nawierzchni mineralno-bitumicznych na średnią na głębokość 10cm	m	22
4	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego gr. 10 cm wraz wywozem i utylizacją	m2	141
5	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni chodników z betonu asfaltowego gr. 5 cm wraz wywozem i utylizacją	m2	157
6	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego grubości 10cm wraz wywozem i utylizacją	m2	34
7	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni opasek z betonu cementowego grubości 10cm wraz wywozem i utylizacją	m2	47
8	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdów z brukowej kostki kamiennej wraz z wywozem na plac Inwestora, gr. 10cm	m2	10
9	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonowych płyt chodnikowych 50x50 gr. 7cm wraz z wywozem i utylizacją	m2	10
10	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych 50x50 gr. 7cm wraz z wywozem i utylizacją	m2	46
11	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm wraz z wywozem i utylizacją	m2	58
12	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8cm wraz z wywozem i utylizacją	m2	6
13	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdu z kamienia polnego na betonie cementowym wraz z wywozem i utylizacją gr. 20cm	m2	5
14	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm z ławą betonową wraz z wywozem i utylizacją	m	1.112
		1.3. Regulacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej		
15	D.01.02.04	Regulacja studni sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą włazu na D-400 z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym.	szt	12
16	D.01.02.04	Regulacja studni sieci kanalizacji sanitarnej	szt	16
17	D.01.02.04	Regulacje studni sieci teletechnicznych	szt	2
18	D.01.02.04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	8
	D.02.00.00	2. Roboty ziemne		
19	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 5km i kosztami składowania/	m3	187
	D.03.00.00	3. Roboty branży sanitarnej		
		3.1. Roboty rozbiórkowe		
20	D.01.02.04	Rozbiórka wpustów ulicznych przeznaczonych do wymiany/p.a.	szt	10
21	D.01.02.04	Rozbiórka studni kanalizacji deszczowej przeznaczonych do wymiany/p.a.	kpl	5
		3.2. Roboty ziemne		
22	D.02.01.01	Wykopy ciągłe o szerokości dna 1,0 - 1,1m kategorii III-IV z lokalnym poszerzeniem w rejonie studni o głębokości do 3,0m z umocnieniem wypraskami stalowymi z odwodnieniem wraz z kosztami składowania.	m3	58
23	D.03.02.01	Podsypka piaskowa rur, wpustów, i studni (z przywozem piasku)	m3	8,7
24	D.03.02.01	Obsypka rur i zasypanie wykopu piaskiem (z przywozem piasku)/p.a.	m3	23,7
		3.3. Roboty montażowe		
25	D.03.02.01	Kanały z rur PCV-u Typ S Dn 200mm wraz z montażem	m	10
26	D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 2,4m i włazem typu ciężkiego klasy D-400 z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym	kpl	5
27	D.03.02.01	Wpusty deszczowe (studzienka betonowa ściekowe Dn 500mm z przykryciem szczelinowym żeliwnym klasy D-400) z osadnikiem wysokości 1,0m i koszem osadnikowym bez syfonu na przegubie z zamkiem		
		wymiana 10	kpl	10
		nowe 2	kpl	2
		razem	kpl	12
		3.4. Roboty odtworzeniowe po robotach kanalizacyjnych		
28	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	44
29	D.04.04.00a	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/63mm o CBR>=25% stabilizowanej mechanicznie grubości 25cm	m2	44
30	D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm o CBR>=60% stabilizowanej mechanicznie grubości 25cm	m2	44
31	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy podbudowy z mieszanki mineralnej	m2	44
32	D.04.03.01	Skropienie emulsją warstwy podbudowy z mieszanki mineralnej	m2	44
33	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt drogowy 50/70 o grub. 4cm	m2	44
	D.04.00.00	4. Podbudowy		
		4.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie		
34	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV		
		-zjazdy 287	m2	287
		- chodniki 216	m2	216
		- pobocze 23	m2	23
		razem	m2	526
		4.2. Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/63mm o CBR>=25%		

Tabela przedmiaru robót

Remont ul. Rzeźniczej w Żywcu

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
35	D.04.04.00a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/63mm o CBR $\geq$ 25% stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm		
		-zjazdy 287	m2	287
		razem	m2	287
36	D.04.04.00a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/63mm, CBR $\geq$ 25% stabilizowanego mechanicznie gr.10cm		
		- chodniki 216	m2	216
		razem	m2	216
4.3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm o CBR$\geq$60%				
37	D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm o CBR $\geq$ 60% stabilizowanej mechanicznie grubości 25cm		
		-zjazdy 287	m2	287
		razem	m2	287
38	D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm o CBR $\geq$ 60% stabilizowanej mechanicznie gr.15cm		
		- chodniki 216	m2	216
		razem	m2	216
5. Nawierzchnie				
5.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych				
39	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy podbudowy z mieszanki mineralnej		
		-jezdni ul. Rzeźniczej 2641	m2	2.641
		razem	m2	2.641
40	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego		
		-jezdni ul. Rzeźniczej 2641	m2	2.641
		razem	m2	2.641
5.2. Skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych				
41	D.04.03.01	Skropienie emulsją istniejącej warstwy bitumicznej (po frezowaniu)		
		-jezdni ul. Rzeźniczej 2641	m2	2.641
		razem	m2	2.641
42	D.04.03.01	Skropienie emulsją warstwy wiążącej z betonu asfaltowego		
		-jezdni ul. Rzeźniczej 2641	m2	2.641
		razem	m2	2.641
5.3. Beton asfaltowy				
43	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt drogowy 50/70 o grub. 4cm		
		-jezdni ul. Rzeźniczej 2641	m2	2.641
		razem	m2	2.641
44	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt drogowy 50/70 o grub. 4cm		
		-jezdni ul. Rzeźniczej 2641	m2	2.641
		razem	m2	2.641
5.4. Brukowa kostka betonowa 8 cm				
45	D.05.03.23a	Warstwa wierzchnia z brukowej kostki betonowej typu "Holland" koloru szarego grubości 8 cm wraz z podsypką cementowo-piaskową 1:4 o grubości 3cm		
		- chodniki 216	m2	216
		razem	m2	216
46	D.05.03.23a	Warstwa wierzchnia z brukowej kostki betonowej typu "Holland" koloru czerwonego grubości 8 cm wraz z podsypką cementowo-piaskową 1:4 o grubości 3cm		
		-zjazdy 287	m2	287
		razem	m2	287
5.5. Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm				
47	D.06.03.01a	Pobocze utwardzone mieszanką niezwiązaną kruszywa łamanego 0/31,5mm o CBR $\geq$ 60% stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	28
5.6. Opaska (obramowanie) przy jezdni z betonu cementowego C16/20				
48	D.08.06.01g	Opaska (obramowanie) przy jezdni z betonu cementowego C16/20 gr. 10cm	m2	47
6. Roboty wykończeniowe				
6.1. Umocnienie powierzchniowe terenów zielonych				
49	D.06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	608

Tabela przedmiaru robót

Remont ul. Rzeźniczej w Żywcu

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
50	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15cm wraz z zakupem i transportem ziemi urodzajnej.	m2	608
	D.08.00.00	7. Elementy krawędziowe		
		7.1. Ustawienie krawężników betonowych		
51	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wyniesionych 12cm, C25/30	m	616
52	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, wyniesionych 3 cm, C25/30	m	150
53	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, wyniesionych 0 cm, C25/30	m	579
54	D.08.01.01b	Oporniki drogowe betonowe 12x25cm wyniesionych 0 cm, C25/30	m	200
55	D.08.01.01b	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton towarowy C12/15		
		dla krawężników betonowych 15x30cm wyniesionych 12cm - 30x15+15x20cm, F=0,075 0,075*616	m3	46,2
		dla krawężników betonowych 15x22cm wyniesionych 3cm - 30x15+15x12cm, F=0,063m2 0,063*150	m3	9,45
		dla krawężników betonowych 15x22cm wyniesionych 0cm - 30x15+15x12cm 0,063*579	m3	36,477
		dla oporników drogowych 12x25cm wyniesionych 0cm -22x15+10X12cm, F=0,045 0,045*200	m3	9
		razem	m3	101,127
		7.2. Ustawienie obrzeży betonowych		
56	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, C20/25	m	126
57	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem 28x10+10x16+10x16, F=0,060m2 pod obrzeże betonowe, beton towarowy C12/15		
		0,060*126	m3	7,56
		razem	m3	7,56