STACJA TR. WYLĘGARNIA S.

RNN

TO

ist. OŚW.

mufa ZRM2

15m

35m

27m

24m

28m

43m

20m

43m

25m

40m

53m

40m

28m

56m

24m

24m

24m

40m

35m

24m

38m

32m

62m

48m

10m

30m

26m

28m

36m

28m

30m

45m

57m

42m

115m

IST. OŚW. DROGA DO AMFITEATRU

PROJ. OŚW. DROGA DOJAZDOWA DO AMFITEATRU PROJ. SŁUPY S-95 RZESZÓW, OPRAWY OUS150W YAKY4x35mm2 dł. 495m

STACJA TR. AMFITEATRS.

RNN

TO

PROJ. TO

1 2 3 4 5

proj. TO
YAKY4x35
obwód 1 - 658m
obwód 2 - 203m
obwód 3 - 42m
obwód 4 - 115m
obwód 5 - 236m

łącznie 1254m

bednarka FE/ZN 25x3mm

IST. OŚW. PARKOWE POZA SCENĄ

IST. OŚW. UL. GROJEC

LEGENDA

1. KABLE OŚWIETLENIOWE PROJ. YAKY4X35m dł. łączna 1274m;

2. M1, M2 MASZTY OŚWIETLENIOWE 15m, 4 REFLEKTORY MET.HALOGENKOWE 400W, KORONA 6 RAMIENNA.

3. LAMPY NR 1-5; 14-18,21, 22 PARKOWE 4m, SAL A1 ROSA, OPRAWA 70W SODOWA Z DASZKIEM

4. LAMPY NR 10-12; 6-9; 18, 19, 21 10m, SAL-10 ROSA z oprawami 150W sodowa OUShc150

5. PROJ. TO TABLICA OŚWIETLENIA WG RYS. SCHEMAT

6. PROJ. LAMPY S-95, OPRAWY OUS150 NR 24-29
LAMPA NR 29 DWURAMIENNA

SIEĆ 230/400V
UKŁAD SIECI TT U ODBIORCY
WYŁACZNIK OCHRONNY

Firma Usług projektowania i nadzoru robót elektr. ANTONI GOŁEK 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 127				
Projektował: inż Antoni Gołek		Projekt: AMFITEATR POD GROJCEM W ŻYWCU PRZEBUDOWA AMFITEATRU		
		Inwestor: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Rynek 2		Data: 05.2008
Sprawdził: mgr inż. Józef Sałapat		Temat: SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO AMFITEATRU	Podz: 1:500	Nr rys: 6

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/