

Przebudow linii SN, nn i oświetlenia Amfiteatr Pod grojcem w Żywcu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I. Przebudowa linii nn					
1	Benzyna do ekstrakcji luzem	dm3	5		
2	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	427		
3	Kabel YAKY 4x120 mm2, 0,6/1 kV	m	538		
4	Kabel YAKY 4x150 mm2, 0,6/1 kV	m	492		
5	Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV	m	80		
6	Kabel YAKY 4x70 mm2, 0,6/1 kV	m	246		
7	Lakier asfaltowy	dm3	1		
8	Obudowa termoutwardzalna ST40x57 +FT INCOBEX	szt	7		
9	Opaski kablowe OKi	szt	129		
10	Piasek zwykły	m3	92		
11	Piasek	m3	50		
12	Rozłącznik n.n. RSI, VKA, EVA 3-160	szt	7		
13	Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 110 mm	m	198		
14	Słupki oznaczeniowe SO	szt	21		
15	Wazelina techniczna	kg	25		
16	Zestawy montażowe do muf na kablach 4-żyłowych ZRMZ 120	kpl	6		
17	Złączka kablowa do zaprasowania ZAE-120mm2	szt	24		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				
II. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Amfiteatru					
1	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	468		
2	Kabel elektroenergetyczny YAKY 0,6/1kV 4x 35mm2	m	160		
3	Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV	m	1.274		
4	Obudowa termoutwardzalna ST80x57 INCOBEX	szt	9		
5	Opaski kablowe OKi	szt	136		
6	Piasek zwykły	m3	115		
7	Piasek	m3	30		
8	Rozłącznik n.n. RSI, VKA, EVA 3-160	szt	9		
9	Rury przepustowe z PCW 110mm	m	166		
10	Słupki oznaczeniowe SO	szt	51		
11	Wazelina techniczna	kg	8		
12	Zestawy montażowe do muf na kablach 4-żyłowych ZRMZ 35	kpl	6		
13	Złączka rurk.do karbowania, do przew. Al35	szt	24		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				
III. Montaż latarni oświetlenia					
1	Bednarka ocynkowana 25x3mm	kg	520		
2	Cement portlandzki 35	kg	1.020		
3	Fundamenty prefabrykowane B-70 1,2m	szt	10		
4	Fundamenty prefabrykowane B70	szt	1		
5	Fundamenty żelbetowe dzielone do słupa S- 60, S-95	szt	6		
6	Fundamenty żelbetowe dzielone do słupa SP3 typu B-4 ROSA	szt	12		
7	Konsole do mocowania na masztach WM-5 ROSA	szt	2		
8	Lampy sodowe SON 70-E,-T Plus 70-E,70-I	szt	23		
9	Maszt oświetleniowy rurowy 225 typ MAL-15 ROSA	szt	2		
10	Oprawy do lamp sodowych parkowe z kloszem mlecznym OCP-70	szt	12		
11	Oprawy do lamp sodowych uliczne z kloszem OUS-150	szt	27		
12	Piasek do betonów	m3	1		
13	Płyty chodnikowe 50x50x10cm	szt	19		
14	Projektor oświetleniowy kompletny OMH-400 czarny 400W me.halog. JP65 230V	kpl	8		
15	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	m	463		

Przebudow linii SN, nn i oświetlenia Amfiteatr Pod grojcem w Żywcu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
16	Słupy oświetleniowe SAL-A1 4m ROSA	szt	11		
17	Słupy oświetleniowe aluminiowe SAL-10 ROSA z wysięgnikiem 1/1,5m	szt	10		
18	Słupy oświetleniowe aluminiowe SAL-10 ROSA z wysięgnikiem 3/1,5m	szt	1		
19	Słupy oświetleniowe stalowe parkowe SAL-4,5 ROSA	szt	1		
20	Słupy oświetleniowe stalowe uliczne S- 95	szt	6		
21	Śruby kpl	kg	1		
22	Wysięgnik rur.2-ram.1,5m,do sł.S-60,80,95	szt	1		
23	Wysięgniki rurowe 1-ramienne 1,5m do słupa S-60,80,95	szt	5		
24	Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe IZK 1-bezpiecznikowe	szt	68		
25	Żwir do betonów wielofrakcyjny	m3	2		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				
IV. Przebudowa stacji trafo Amfiteatr					
1	Bednarka ocynkowana 25x3mm	kg	28		
2	Beton zwykły B-7,5	m3	1		
3	Płyty chodnikowe 50x50x10cm	szt	2		
4	Śruby z nakrętkami	kg	32		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				
V. Przebudowa linii kablowej 15kV					
1	Benzyna do ekstrakcji luzem	dm3	2		
2	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	27		
3	Głowica olejowa napowietrz.GOn, 20kV, Al	szt	3		
4	Kabel energet. XUHAKXs1x120/50; 8,7/15kV	m	67		
5	Końcówki kablowe do zaprasowania 2KA 70mm2	szt	3		
6	Olej elektroizolacyjny kablowy	kg	4		
7	Opaski kablowe OKi	szt	12		
8	Piasek zwykły	m3	3		
9	Przewód Cu "L" 25mm2	m	2		
10	Rury przepustowe z PCW 160mm	m	26		
11	Słupki oznaczeniowe SO	szt	1		
12	Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)	szt	3		
13	Wazelina techniczna	kg	1		
14	Zaciski odgałęźne śrubowe 10- 95mm2	szt	3		
15	Zaciski stacyjne AL linka/sworzeń prosty NK-2811	szt	3		
16	Zestaw do wykonania muf z taśm izolacyjnych	kpl	1		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				
VI. Linie komputerowe					
1	Piasek zwykły	m3	7		
2	Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut	m	175		
3	Przewód YDY-450/750 V 4x4mm2	m	18		
4	Rozdzielnice	szt	2		
5	Rury osłonowe do kabli z HDPE 50/2,9mm	m	45		
6	Rury osłonowe do kabli z PCW 75/1,8mm	m	130		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				
VII. Demontaże					
	Razem				