

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA AMFITEATRU W ŻYWCU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
SANITARIATÓW
ADRES INWESTYCJI : 34-300 ŻYWIEC - AMFITEATR POD GROJCEM
INWESTOR : U.M. ŻYWIEC
ADRES INWESTORA : 34-300 ŻYWIEC UL.RYNEK 2
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV-45000000-7 , 45210000-2, 45211350-7
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2008 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Sekoc. II. KW.2008 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2008 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA STR. ZACHODNIA				
1	KNR 4-01 0535-d.102	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	73.049	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0535-d.104	Rozebranie rynien	m	8.36+8.28 = 16.640	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0535-d.105	Rozebranie rur spustowych	m	2.90*2 = 5.800	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0535-d.108	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	13.566	0.00	0.00
5	KNR 4-02 0234-d.111	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywieziona blaszana	szt.	5.00	0.00	0.00
6	KNR-W 4-01 d.10441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm	m ²	73.049	0.00	0.00
7	KNR-W 4-01 d.10441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m ²	73.049	0.00	0.00
8	KNR-W 4-01 d.10441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	73.049	0.00	0.00
9	d.1analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszonego	m ²	51.40	0.00	0.00
10	d.1analiza indywidualna	Rozebranie elementów stropów drewnianych -izolacja	m ²	51.40	0.00	0.00
11	KNR 4-01 0354-d.109	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	9.00	0.00	0.00
12	KNR 4-01 0354-d.104	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	szt.	10.00	0.00	0.00
13	KNR-W 4-01 d.10348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	26.137	0.00	0.00
14	d.1analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	40.894	0.00	0.00
15	KNR 4-01 0811-d.107	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	51.40	0.00	0.00
16	KNR 4-01 0804-d.107	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	51.40	0.00	0.00
17	KNR 4-01 0212-d.101	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	51.40*0.10 = 5.140	0.00	0.00
18	KNR 4-01 0609-d.103	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub.do 15 cm	m ²	51.40	0.00	0.00
19	KNR-W 4-01 d.10109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	56.828	0.00	0.00
20	KNR-W 4-01 d.10109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	56.828	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 ROZBUDOWA SANITARIATÓW - CZĘŚĆ STARA ROBOTY NOWE						
21	KNR 2-02 0107-d.2.01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²	52.679	0.00	0.00
22	KNR 2-02 0107-d.2.02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.36cm	m ²	39.242	0.00	0.00
23	KNR 2-02 0121-d.2.03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²	19.399	0.00	0.00
24	KNR 2-02 0803-d.2.03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	183.398	0.00	0.00
25	KNR 2-02 0902-d.2.01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²	39.242	0.00	0.00
26	KNR 2-02 0604-d.2.01	Isolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawą	m ²	9.396	0.00	0.00
27	KNR 4-01 0106-d.2.01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	3.76*0.30*0.30 = 0.338	0.00	0.00
28	KNR 4-01 0106-d.2.04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	0.338	0.00	0.00
29	KNR 2-02 0202-d.2.01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m	m ³	0.338	0.00	0.00
30	KNR 2-02 0290-d.2.02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.338*0.025 = 0.008	0.00	0.00
31	KNR 2-02 1101-d.2.07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	48.46*0.20 = 9.692	0.00	0.00
32	KNR 2-02 1101-d.2.07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	48.46*0.10 = 4.846	0.00	0.00
33	KNR 2-02 0607-d.2.01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	48.46	0.00	0.00
34	KNR 2-02 1101-d.2.01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	48.46*0.10 = 4.846	0.00	0.00
35	NNRKNB 202 d.2.0618-03	(z.V) Isolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²	48.46	0.00	0.00
36	KNR 2-02 0609-d.2.03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -10 CM	m ²	48.46	0.00	0.00
37	KNR 2-02 1106-d.2.01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²	48.46	0.00	0.00
38	KNR 2-02 1106-d.2.07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - oczka 10*10 dn;5mm	m ²	48.46	0.00	0.00
39	KNR 2-02 1106-d.2.03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 5.5	m ²	48.46	0.00	0.00
40	KNR 0-12 1118-d.2.04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	48.46	0.00	0.00
41	KNR 0-12 0829-d.2.03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	105.200	0.00	0.00
42	d.2.analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścianek HPL w WC	m	1.60*1.85*4 = 11.840	0.00	0.00
43	KNR 0-14 2012-d.2.01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	48.46	0.00	0.00
44	NNR 2 0604-d.2.02 analogia	Isolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji	m ²	48.46	0.00	0.00
45	NNR 2 0602-d.2.05	Isolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo -20 cm	m ²	48.46	0.00	0.00
46	KNR 2-02 1503-d.2.03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	36.900	0.00	0.00
47	KNR 2-02 1505-d.2.07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	90.476	0.00	0.00
48	NNRKNB 202 d.2.1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	90.476	0.00	0.00
49	KNR 4-01 1204-d.2.08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	90.476	0.00	0.00
50	NNR 2 0802-d.2.06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	98.776	0.00	0.00
51	NNRKNB 202 d.2.1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	48.46	0.00	0.00
52	NNRKNB 202 d.2.1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	20.416+12.899+12.64+4.31 = 50.265	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
53 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	50.46	0.00	0.00
54 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	48.46	0.00	0.00
55 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	39.242	0.00	0.00
56 d.2	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	39.242	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 ROBOTY CZĘŚĆ NOWA STR. ZACHODNIA						
57 d.303	KNNR 1 0301-	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m ³	33.656	0.00	0.00
58 d.302	KNNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m ³	33.791	0.00	0.00
59 d.301	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	1.745	0.00	0.00
60 d.301	KNR 2-02 0202-	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m	m ³	10.457	0.00	0.00
61 d.302	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.139	0.00	0.00
62 d.30618-01	NNRNKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej Krotność = 2	m ²	22.437	0.00	0.00
63 d.30608-10	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - styrodur 6 cm	m ²	22.437	0.00	0.00
64 d.30603-01	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	29.916	0.00	0.00
65 d.30604-01	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m ²	8.974	0.00	0.00
66 d.302	KNR 2-02 0107-	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.37cm	m ²	60.017	0.00	0.00
67 d.303	KNR 2-02 0121-	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²	50.964	0.00	0.00
68 d.303	KNR 2-02 0803-	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	161.945	0.00	0.00
69 d.301	KNR 2-02 0902-	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²	60.017	0.00	0.00
70 d.307	KNR 2-02 1101-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	46.62*0.20 = 9.324	0.00	0.00
71 d.307	KNR 2-02 1101-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	46.62*0.10 = 4.662	0.00	0.00
72 d.301	KNR 2-02 0607-	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	46.62	0.00	0.00
73 d.30618-03	NNRNKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²	46.62	0.00	0.00
74 d.303	KNR 2-02 0609-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -10 CM	m ²	46.62	0.00	0.00
75 d.301	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²	46.62	0.00	0.00
76 d.307	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - oczka 10*10 dn;5mm	m ²	46.62	0.00	0.00
77 d.303	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 5.5	m ²	46.62	0.00	0.00
78 d.304	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	46.62	0.00	0.00
79 d.303	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	115.970	0.00	0.00
80 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścianek HPL w WC	m	1.60*1.85*5 = 14.800	0.00	0.00
81 d.301	KNR 0-14 2012-	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	46.62	0.00	0.00
82 d.302	KNNR 2 0604-	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji	m ²	46.62	0.00	0.00
83 d.305	KNNR 2 0602-	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo -20 cm	m ²	46.62	0.00	0.00
84 d.306	KNNR 2 0802-	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	46.62	0.00	0.00
85 d.31134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	46.62	0.00	0.00
86 d.31510-05	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	46.62	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
87	NNRNKB 202 d.3.1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	65.657	0.00	0.00
88	KNNR 2 0802- d.3.06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	65.657	0.00	0.00
89	KNNR 2 1401- d.3.05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	65.657	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4 ELEMENTY ŻELBETOWE - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR.ZACHODNIA						
90	KNR-W 2-02	Belki, wieńce i podciąg	o stosunku deskowanego obwo	m ³	2.564	0.00
d.4	0210-01	du do przekroju do 8				0.00
	analogia					
91	KNR-W 2-02	Belki, wieńce i podciąg	o stosunku deskowanego obwo	m ³	1.789	0.00
d.4	0210-01	du do przekroju do 8				0.00
	analogia					
92	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków t		0.205+0.178	0.00	0.00
d.4	0259-02	i budowli - pręty żebrowane		= 0.383		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5 DACH , STROP - KONSTRUKCJA , POKRYCIE , OBRÓBKİ BLACHARSKIE - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU						
93 d.5 analiza indywidualna		Krokwie, belki stropowe , jętki, słupy, miecze, murłaty, belki kalenicowe.	m ³ drew.	8.7757 = 8.776	0.00	0.00
94 d.5 KNR 2-02 0410-04		Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. - kontrłaty	m ²	142.562	0.00	0.00
95 d.5 KNR 2-02 0410-03		Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. - łaty	m ²	142.562	0.00	0.00
96 d.5 KNR-W 4-01 0631-01		Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	142.562	0.00	0.00
97 d.5 KNR 2 0604-02		Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	142.562	0.00	0.00
98 d.5 NNRNKB 202 0537-04		(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana trapezową na łatach	m ²	142.562	0.00	0.00
99 d.5 NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	32.254	0.00	0.00
100 d.5 NNRNKB 202 0547-01 analogia		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m	43.16	0.00	0.00
101 d.5 NNRNKB 202 0411-02		(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	43.16	0.00	0.00
102 d.5 NNRNKB 202 0547-02		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	4.00	0.00	0.00
103 d.5 NNRNKB 202 0547-03		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.	4.00	0.00	0.00
104 d.5 NNRNKB 202 0547-04		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	2.00	0.00	0.00
105 d.5 NNRNKB 202 0550-04		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	3.35*4 = 13.400	0.00	0.00
106 d.5 NNRNKB 202 0550-08		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanaka o śr. 125 mm	szt.	4*3 = 12.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6 STOLARKA OKIENNA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR. ZACHODNIA						
107	KNR 0-19 1023-d.607 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - ZGODNIE Z PT	m ²	25.264	0.00	0.00
108	KNR 2-02 0126-d.601	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt	13.00	0.00	0.00
109	NNRNKB 202 d.60541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	8.090	0.00	0.00
110	KNR 2-02 0129-d.602	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	12.00	0.00	0.00
111	KNR 2-02 0129-d.601	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7 STOLARKA DRZWIOWA- DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR ZACHODNIA						
112	KNR 0-19 1023-d.7 12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia	m ²	7.600	0.00	0.00
113	KNR 2 1104-d.7 02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	12.800	0.00	0.00
114	KNR 2 1103-d.7 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratką	m ²	2.00+5.40+3.60 = 11.000	0.00	0.00
115	KNR 2 1103-d.7 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	0.90*2.00 = 1.800	0.00	0.00
116	d.7 analiza indywidualna	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do ścianek HPL	m ²	0.90*2.00*12 = 21.600	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR.ZACHODNIA						
117	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia (kosz, pojemnik na ręcznik papierowy, suszarka)	kpl	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9 ELEWACJA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU - STR. ZACHODNIA						
118	KNR 2-02 2101-d.901	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt. o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/m2 i gr.do 4 cm	m ²	74.940	0.00	0.00
119	KNR 2-02 1505-d.910	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	33.953	0.00	0.00
120	NNRNKB 202 d.91134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	33.953	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10 WENTYLACJA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU - STR. ZACHODNIA						
121 d.1007	KNNR 4 0213- analogia	Kominy wentylacyjne o śr. 150 mm	szt.	11.00	0.00	0.00
122 d.10	analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne typu flex dn 100mm	m	15.50	0.00	0.00
123 d.10	analiza indywidualna	Obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt.	10.00	0.00	0.00
124 d.1001	KNNR 5 0410-	Wentylatory sufitowe	szt.	10.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11	OKNO DLA KLUBU „ŁUCZNIK,,					
125 d.11	analiza indywidualna	Wykonanie nowego okna dla klubu „ Łucznik „	kpl	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12 ROBOTY CZĘŚĆ WSCHODNIA						
126 d.1203	KNR 4-01 0426- analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynko- wanych na wpust lub półwpust	m ²	11.50*7.30 = 83.950	0.00	0.00
127 d.1203	KNR 1 0301-	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odleg- łość do 1 km (grunt kat. IV)	m ³	39.691	0.00	0.00
128 d.1202	KNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m ³	39.691	0.00	0.00
129 d.1201	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	2.058	0.00	0.00
130 d.1201	KNR 2-02 0202-	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0, 6 m	m ³	12.349	0.00	0.00
131 d.1202	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.155	0.00	0.00
132 d.120618-01	NNR NKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej Krotność = 2	m ²	26.460	0.00	0.00
133 d.120608-10	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - styro- dur 6 cm	m ²	26.46	0.00	0.00
134 d.120603-01	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst- wa	m ²	35.280	0.00	0.00
135 d.120604-01	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wy- równaniem zaprawą	m ²	8.820	0.00	0.00
136 d.1202	KNR 2-02 0107-	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.37cm	m ²	77.446	0.00	0.00
137 d.1203	KNR 2-02 0121-	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²	48.148	0.00	0.00
138 d.1203	KNR 2-02 0803-	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	173.742	0.00	0.00
139 d.1201	KNR 2-02 0902-	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.po- ziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²	77.446	0.00	0.00
140 d.1207	KNR 2-02 1101-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto- wym	m ³	37.98*0.20 = 7.596	0.00	0.00
141 d.1207	KNR 2-02 1101-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto- wym	m ³	37.98*0.10 = 3.798	0.00	0.00
142 d.1201	KNR 2-02 0607-	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	37.98	0.00	0.00
143 d.120618-03	NNR NKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²	37.98	0.00	0.00
144 d.1203	KNR 2-02 0609-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna wars- twa -10 CM	m ²	37.98	0.00	0.00
145 d.1201	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²	37.98	0.00	0.00
146 d.1207	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - oczka 10*10 dn;5mm	m ²	37.98	0.00	0.00
147 d.1203	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- bienie posadzki o 1cm Krotność = 5.5	m ²	37.98	0.00	0.00
148 d.1204	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	37.98	0.00	0.00
149 d.1203	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	121.920	0.00	0.00
150 d.12	analiza indywidu- alna	Dostawa i montaż ścianek HPL w WC	m	1.60*1.85*4 = 11.840	0.00	0.00
151 d.1201	KNR 0-14 2012-	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ru- szcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształ- towników CD i UD	m ²	37.98	0.00	0.00
152 d.1202	KNR 2 0604- analogia	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstruk- cji	m ²	37.98	0.00	0.00
153 d.1205	KNR 2 0602-	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo -20 cm	m ²	37.98	0.00	0.00
154 d.1206	KNR 2 0802-	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	37.98	0.00	0.00
155 d.121134-01	NNR NKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	37.98	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
156 d.12	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	37.98	0.00	0.00
157 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	69.494	0.00	0.00
158 d.12	KNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	69.494	0.00	0.00
159 d.12	KNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	69.494	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13 ELEMENTY ŻELBETOWE						
160 d.130210-01 analogia	KNR-W 2-02	Belki, wieńce i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8	m ³	2.042	0.00	0.00
161 d.130259-02	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.209	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14 DACH , STROP - KONSTRUKCJA , POKRYCIE , OBRÓBKİ BLACHARSKIE - STR.WSCHODNIA						
162 d.14	analiza indywidualna	Krokwie, belki stropowe , jętki, słupy, miecze, murłaty, belki kalenicowe.	m ³ drew.	3.74	0.00	0.00
163 d.14	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. - kontrłaty	m ²	61.548	0.00	0.00
164 d.14	KNR 2-02 0410-03	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. - łaty	m ²	61.548	0.00	0.00
165 d.14	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	61.548	0.00	0.00
166 d.14	NNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	61.548	0.00	0.00
167 d.14	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana trapezową na łatach	m ²	61.548	0.00	0.00
168 d.14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	19.469	0.00	0.00
169 d.14	NNRNKB 202 0547-01 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m	8.19+7.72+7.44 = 23.350	0.00	0.00
170 d.14	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	23.35	0.00	0.00
171 d.14	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	2.00	0.00	0.00
172 d.14	NNRNKB 202 0547-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.	2.00	0.00	0.00
173 d.14	NNRNKB 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	2.00	0.00	0.00
174 d.14	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	3.35*2 = 6.700	0.00	0.00
175 d.14	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanaka o śr. 125 mm	szt.	2*3 = 6.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15 STOLARKA OKIENNA - STRONA WSCHODNIA						
176	KNR 0-19 1023-d.1507	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - ZGODNIE Z PT	m ²	10.736	0.00	0.00
	analogia					
177	KNR 2-02 0126-d.1501	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt	5.00	0.00	0.00
178	NNRNKB 202 d.150541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	3.670	0.00	0.00
179	KNR 2-02 0129-d.1502	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	5.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 STOLARKA DRZWIOWA- STRONA WSCHODNIA						
180 d.16	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia	m ²	2.000	0.00	0.00
181 d.16	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	9.000	0.00	0.00
182 d.16	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratką	m ²	0.90*2.00*4 = 7.200	0.00	0.00
183 d.16	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	0.90*2.00 = 1.800	0.00	0.00
184 d.16	analiza indywidualna	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do ścianek HPL	m ²	0.90*2.00*6 = 10.800	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 ELEMENTY WYPOSAŻENIA - STRONA WSCHODNIA						
185 d.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia (kosz, pojemnik na ręcznik papierowy, suszarka)	kpl	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18		ELEWACJA - STRONA WSCHODNIA + ŚCIANA KLUBU „ŁUCZNIK„				
186 d.1801	KNR 2-02 2101-	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt. o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/m2 i gr.do 4 cm	m ²	24.880	0.00	0.00
187 d.181134-02	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	33.062	0.00	0.00
188 d.1810	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	33.062	0.00	0.00
189 d.18	analiza indywidualna	Konstrukcje rusztow pod okładziny drewniane (szalowanie)	m ²	49.996	0.00	0.00
190 d.18	analiza indywidualna	Szalowanie z desek drewnianych	m ²	49.996	0.00	0.00
191 d.1801	KNR 4-01 0631-	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków	m ²	49.996	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 WENTYLACJA - STR.WSCHODNIA						
192 d.1907	KNNR 4 0213- analogia	Kominy wentylacyjne o śr. 150 mm	szt.	5.00	0.00	0.00
193 d.19	analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne typu flex dn 100mm	m	7.50	0.00	0.00
194 d.19	analiza indywidualna	Obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt.	5.00	0.00	0.00
195 d.1901	KNNR 5 0410-	Wentylatory sufitowe	szt.	5.00	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kosz na ręczniki papierowe	szt	6.0000		6.0000	0.00		
2.	pojemnik na ręczniki papierowe	szt	6.0000		6.0000	0.00		
3.	suszarka do rąk	szt	7.0000		7.0000	0.00		
4.	wentylatory sufitowe	szt	15.0000		15.0000	0.00		
5.	lustra	szt	15.0000		15.0000	0.00		
6.	podajnik mydła	szt	9.0000		9.0000	0.00		
7.	dozownik mydła	szt	6.0000		6.0000	0.00		
8.	ścianka HPL	m ²	38.4800		38.4800	0.00		
9.	gaz propan-butan	kg	36.3914		36.3914	0.00		
10.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	52.1388		52.1388	0.00		
11.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	11.3101		11.3101	0.00		
12.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	t	0.5932		0.5932	0.00		
13.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0.3080		0.3080	0.00		
14.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)	kg	23.9568		23.9568	0.00		
15.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	50.5628		50.5628	0.00		
16.	pręt mocujący	szt	202.2512		202.2512	0.00		
17.	wieszak w 60/100	szt	202.2512		202.2512	0.00		
18.	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt	179.9856		179.9856	0.00		
19.	zawiesia do kształtowników C-55x075	szt	124.9900		124.9900	0.00		
20.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	26.4979		26.4979	0.00		
21.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	129.9896		129.9896	0.00		
22.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	56.4955		56.4955	0.00		
23.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	252.8140		252.8140	0.00		
24.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	53.2240		53.2240	0.00		
25.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	44.9239		44.9239	0.00		
26.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1.9953		1.9953	0.00		
27.	siatka do wylewek 10*10*5mm	m ²	135.7212		135.7212	0.00		
28.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	17.2665		17.2665	0.00		
29.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	111.6427		111.6427	0.00		
30.	blachowkręty	szt	2461.6100		2461.6100	0.00		
31.	kotwy stalowe	szt	223.4880		223.4880	0.00		
32.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	15.0000		15.0000	0.00		
33.	fobos	kg	7.1341		7.1341	0.00		
34.	fobos m-4	dm ³	79.6029		79.6029	0.00		
35.	fobos m-4	dm ³	19.4984		19.4984	0.00		
36.	pianka poliuretanowa	kg	0.7630		0.7630	0.00		
37.	pianka poliuretanowa	dm ³	15.0480		15.0480	0.00		
38.	silikon	dm ³	2.7360		2.7360	0.00		
39.	farba emulsyjna	dm ³	61.7647		61.7647	0.00		
40.	farba emulsyjna	dm ³	39.0722		39.0722	0.00		
41.	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	253.8000		253.8000	0.00		
42.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	43.7388		43.7388	0.00		
43.	farba olejna do gruntowania	dm ³	3.6347		3.6347	0.00		
44.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	3.1365		3.1365	0.00		
45.	szpachlówka olejno-żywiczna	dm ³	19.0921		19.0921	0.00		
46.	grunt pokostowy	dm ³	6.6420		6.6420	0.00		
47.	rozcieńczalnik	dm ³	1.5793		1.5793	0.00		
48.	zaprawa klejąca	kg	2475.9800		2475.9800	0.00		
49.	zaprawa spoinująca	kg	261.8825		261.8825	0.00		
50.	klej kostny	kg	0.4230		0.4230	0.00		
51.	szelak	kg	0.4991		0.4991	0.00		
52.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	370.8870		370.8870	0.00		
53.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	159.6720		159.6720	0.00		
54.	płyty styropianowe-styrodur 6 cm	m ²	51.3419		51.3419	0.00		
55.	płyty styropianowe -10 CM FS 30	m ²	139.7130		139.7130	0.00		
56.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	36.0000		36.0000	0.00		
57.	okna i drzwi zewnętrzne z tworzyw	m ²	9.6000		9.6000	0.00		
58.	rynny dachowe z PVC śr. 150 mm	m	67.8402		67.8402	0.00		
59.	rury spustowe okrągłe z PVC	m	20.3010		20.3010	0.00		
60.	piasek do zapraw	m ³	14.3705		14.3705	0.00		
61.	pospółka do betonów zwykłych	m ³	28.7410		28.7410	0.00		
62.	płyty kamienne (piaskowiec lub wapień miękki)	m ²	102.8146		102.8146	0.00		
63.	gips szpachlowy	kg	107.4720		107.4720	0.00		
64.	gips szpachlowy	kg	27.1428		27.1428	0.00		
65.	gips szpachlowy	t	0.0399		0.0399	0.00		
66.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	796.3175		796.3175	0.00		
67.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	139.7130		139.7130	0.00		
68.	podokienniki prefabrykowane	szt	18.0000		18.0000	0.00		
69.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na ośniewie z włókniny poliestrowej	m ²	418.5011		418.5011	0.00		
70.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	112.0154		112.0154	0.00		
71.	uchwyty rynnowe	kpl	133.0200		133.0200	0.00		
72.	złączki rynnowe	szt	16.6275		16.6275	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
73.	lej spustowe	szt	6.0000		6.0000	0.00		
74.	narożniki	szt	6.0000		6.0000	0.00		
75.	denka rynnowe	szt	4.0000		4.0000	0.00		
76.	klej	dm ³	0.2417		0.2417	0.00		
77.	uchwyty do rur spustowych	kpl	10.0500		10.0500	0.00		
78.	złączki	szt	4.8240		4.8240	0.00		
79.	kolanka okrągłe	szt	18.0000		18.0000	0.00		
80.	blozki z betonu komórkowego 49x24x24	szt	1858.0104		1858.0104	0.00		
81.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	2403.1007		2403.1007	0.00		
82.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	53.3820		53.3820	0.00		
83.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	300.5498		300.5498	0.00		
84.	papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej	m ²	21.6108		21.6108	0.00		
85.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2.8188		2.8188	0.00		
86.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	28.1568		28.1568	0.00		
87.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	465.7100		465.7100	0.00		
88.	papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej	m ²	40.9262		40.9262	0.00		
89.	płyty z wełny mineralnej - 20 cm	m ²	139.7130		139.7130	0.00		
90.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	193.0560		193.0560	0.00		
91.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	32.3996		32.3996	0.00		
92.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25	m ³	6.5229		6.5229	0.00		
93.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m ³	3.5935		3.5935	0.00		
94.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.8963		1.8963	0.00		
95.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	14.6208		14.6208	0.00		
96.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	1.1961		1.1961	0.00		
97.	zaprawa cementowa M 12	m ³	11.3034		11.3034	0.00		
98.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0635		0.0635	0.00		
99.	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0.3772		0.3772	0.00		
100.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0.5868		0.5868	0.00		
101.	zaprawa	m ³	10.1724		10.1724	0.00		
102.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	135.7212		135.7212	0.00		
103.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	349.9518		349.9518	0.00		
104.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.2942		0.2942	0.00		
105.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.1157		0.1157	0.00		
106.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.3517		0.3517	0.00		
107.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1620		0.1620	0.00		
108.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 25 mm kl.III	m ³	2.4493		2.4493	0.00		
109.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.III	m ³	0.1330		0.1330	0.00		
110.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	13.2670		13.2670	0.00		
111.	łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II	m ³	3.6740		3.6740	0.00		
112.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	3.6000		3.6000	0.00		
113.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne-z kratką	m ²	18.2000		18.2000	0.00		
114.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - do ścianek HPL	m ²	32.4000		32.4000	0.00		
115.	ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	21.8000		21.8000	0.00		
116.	deski szalowania drewnianego	m ²	51.4959		51.4959	0.00		
117.	taśma zbrojąca	m	133.0600		133.0600	0.00		
118.	papier ścierny	ark	12.9150		12.9150	0.00		
119.	złom ścierny	kg	17.9676		17.9676	0.00		
120.	woda	m ³	0.0852		0.0852	0.00		
121.	woda z rurociągu	m ³	0.0300		0.0300	0.00		
122.	woda	m ³	0.0637		0.0637	0.00		
123.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0926		0.0926	0.00		
124.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0767		0.0767	0.00		
125.	drewno opałowe	kg	51.9054		51.9054	0.00		
126.	drewno opałowe	kg	60.4996		60.4996	0.00		
127.	kliny z drewna	m ³	0.0399		0.0399	0.00		
128.	kominy wentylacyjne o śr. 150 mm	szt	16.0000		16.0000	0.00		
129.	przewody wentylacyjne typu flex dn 100mm	m	24.1500		24.1500	0.00		
130.	kształtki wentylacyjne typu flex	szt	6.6700		6.6700	0.00		
131.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C	szt	19.0900		19.0900	0.00		
132.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych	szt	115.2300		115.2300	0.00		
133.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	6.6700		6.6700	0.00		
134.	kołki do wstrzeliwania	szt	127.4898		127.4898	0.00		
135.	kołki rozporowe	szt	130.8000		130.8000	0.00		
136.	kołki kotwiące metalowe rozporowe	szt	15.0000		15.0000	0.00		
137.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	2563.5407		2563.5407	0.00		
138.	blacha powlekana trapezowa	m ²	216.3566		216.3566	0.00		
139.	blacha powlekana płaska	m ²	78.0841		78.0841	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inv.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
140.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	2.3419	0.00	
2.	środek transportowy	m-g	1.2463	0.00	
3.	wyciąg	m-g	99.3865	0.00	
4.	wyciąg szybowy	m-g	64.8830	0.00	
5.	wyciąg	m-g	26.3995	0.00	
6.	żuraw okienny przenośny	m-g	19.1195	0.00	
7.	środek transportowy	m-g	12.0252	0.00	
8.	ciągnik kołowy do 50 KM	m-g	34.4731	0.00	
9.	samochód dostawczy	m-g	2.3000	0.00	
10.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	45.4624	0.00	
11.	środek transportowy	m-g	21.2306	0.00	
12.	przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t	m-g	68.9462	0.00	
13.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	19.1788	0.00	
14.	giętarka do prętów	m-g	2.8416	0.00	
15.	giętarka do prętów	m-g	1.4496	0.00	
16.	nożyce do prętów	m-g	3.4336	0.00	
17.	nożyce do prętów	m-g	1.7516	0.00	
18.	prościarka do prętów	m-g	2.5456	0.00	
19.	prościarka do prętów	m-g	1.2986	0.00	
20.	spawarka elektryczna 300 A	m-g	6.4495	0.00	
21.	środek transportowy	m-g	13.4368	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA STR. ZACHODNIA				0.00
2	ROZBUDOWA SANITARIATÓW - CZĘŚĆ STARA ROBOTY NOWE				0.00
3	ROBOTY CZĘŚĆ NOWA STR. ZACHODNIA				0.00
4	ELEMENTY ŻELBETOWE - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR.ZACHODNIA				0.00
5	DACH , STROP - KONSTRUKCJA , PO-KRYCIE , OBRÓBKİ BLACHARSKIE - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU				0.00
6	STOLARKA OKIENNA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR. ZACHODNIA				0.00
7	STOLARKA DRZWIOWA- DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR ZACHODNIA				0.00
8	ELEMENTY WYPOSAŻENIA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR.ZACHODNIA				0.00
9	ELEWACJA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU - STR. ZACHODNIA				0.00
10	WENTYLACJA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU - STR. ZACHODNIA				0.00
11	OKNO DLA KLUBU „ŁUCZNIK„				0.00
12	ROBOTY CZĘŚĆ WSCHODNIA				0.00
13	ELEMENTY ŻELBETOWE				0.00
14	DACH , STROP - KONSTRUKCJA , PO-KRYCIE , OBRÓBKİ BLACHARSKIE - STR.WSCHODNIA				0.00
15	STOLARKA OKIENNA - STRONA WSCHODNIA				0.00
16	STOLARKA DRZWIOWA- STRONA WSCHODNIA				0.00
17	ELEMENTY WYPOSAŻENIA - STRONA WSCHODNIA				0.00
18	ELEWACJA - STRONA WSCHODNIA + ŚCIANA KLUBU „ŁUCZNIK„				0.00
19	WENTYLACJA - STR.WSCHODNIA				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-20	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA STR. ZACHODNIA		0.00				0.00%
2	21-56	ROZBUDOWA SANITARIATÓW - CZĘŚĆ STARA ROBOTY NOWE		0.00				0.00%
3	57-89	ROBOTY CZĘŚĆ NOWA STR. ZACHODNIA		0.00				0.00%
4	90-92	ELEMENTY ŻELBETOWE - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR.ZACHODNIA		0.00				0.00%
5	93-106	DACH , STROP - KONSTRUKCJA , POKRYCIE , OBRÓBKI BLACHARSKIE - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU		0.00				0.00%
6	107-111	STOLARKA OKIENNA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR. ZACHODNIA		0.00				0.00%
7	112-116	STOLARKA DRZWIOWA- DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR ZACHODNIA		0.00				0.00%
8	117-117	ELEMENTY WYPOSAŻENIA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU STR.ZACHODNIA		0.00				0.00%
9	118-120	ELEWACJA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU - STR. ZACHODNIA		0.00				0.00%
10	121-124	WENTYLACJA - DLA CAŁOŚCI OBIEKTU - STR. ZACHODNIA		0.00				0.00%
11	125-125	OKNO DLA KLUBU „ŁUCZNIK„		0.00				0.00%
12	126-159	ROBOTY CZĘŚĆ WSCHODNIA		0.00				0.00%
13	160-161	ELEMENTY ŻELBETOWE		0.00				0.00%
14	162-175	DACH , STROP - KONSTRUKCJA , POKRYCIE , OBRÓBKI BLACHARSKIE - STR.WSCHODNIA		0.00				0.00%
15	176-179	STOLARKA OKIENNA - STRONA WSCHODNIA		0.00				0.00%
16	180-184	STOLARKA DRZWIOWA- STRONA WSCHODNIA		0.00				0.00%
17	185-185	ELEMENTY WYPOSAŻENIA - STRONA WSCHODNIA		0.00				0.00%
18	186-191	ELEWACJA - STRONA WSCHODNIA + ŚCIANA KLUBU „ŁUCZNIK„		0.00				0.00%
19	192-195	WENTYLACJA - STR.WSCHODNIA		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł