

KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie: „Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku – budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na rzece Koszarawa w km 0+080-4+340 w m. Żywiec, pow. żywiecki, woj. śląskie”.**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer S.T.	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/
1	2	3	4	5	6		7
<b>1.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/</b>							
1	1.1	Specyfikacja nr 1 Część 1-4	Wykopy mech. pod budowlę: 1410,00 mb x 2,50 x 0,80= 2820,00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2820,00		
2	1.2		Zasypy mech.za budowlami: 2820,00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2820,00		
3	1.3		Wykop w gr.kat.IV z przemieszczeniem materiału na odl. do 60,00mb i z wbudowaniem w nasyp: V <sub>z</sub> = 1815,00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1815,00		
4	1.4		Wykop w gr.kat.IV z transportem materiału na odl. do 2,0km i z wbudowaniem w nasyp( formowanie pleców opaski): V <sub>z</sub> = 6415,00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6415,00		
5	1.5		Wykop w gr.kat.IV z przemieszczeniem materiału na odl. do 60,00mb i z wbudowaniem w nasyp ( formowanie pleców opaski): V <sub>z</sub> =8460,00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8460,00		
<b>2.Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/</b>							
6	2.1	Specyfikacja nr 1 Część 1-4	Opaski z narzutu kamiennego luzem na wyściółce faszynowej gr.30cm o łącznej dl.L=1410,00 mb; V= 8460.00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8460,00		
7	2.2		Ułożenie wyściółki faszynowej pod opaskę z narzutu kam. gr 30cm - 10434,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10434,00		
<b>Łączna wartość robót netto:</b>							
<b>Podatek VAT:</b>							
<b>Łączna wartość robót brutto:</b>							

Wartość netto (słownie złotych): .....

Podatek VAT (słownie złotych): .....

Wartość brutto (słownie złotych): .....

**Nośniki cen dla robót:**

1. roboczegodzina R - ..... zł/rg

2. koszty pośrednie Kp - ..... %

3. zysk Z - ..... %